

令和 7 年度

旭川市土木設計共通単価表

旭川市 土木部 土木建設課

旭川市土木設計共通単価表を利用する上での留意事項

- 1 本単価表は、旭川市土木部土木建設課並びに土木事業所が発注する請負工事の予定価格の積算に用いるものです。実際の取引を制約するものではありません。
- 2 単価の適用期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
- 3 資材単価は、特に記載がない限り現場持ち込みの価格です。
- 4 資材単価等の内容に関する質問は、工事発注課に問い合わせして下さい。
- 5 設計書における適用単価は、設計書に記載されている「旭川市土木設計共通単価〇-〇」の番号「〇-〇」を確認してください。

令和7年度 旭川市土木設計共通単価

番 号	品 名	規 格	参考重量		設 計 単 価 (令和7年度)	
1 - 1	市型縁石	I 型 150/220×200×690	57.0	kg/m	2,740	円/個
1 - 2	(旧)歩車道境界縁石	200/280×275×690	98.0	kg/m	4,710	円/個
1 - 3	クワ止縁石	180/270×450×990	220.0	kg/m	12,000	円/個
1 - 4	クワ止縁石	150/270×600×990	277.0	kg/m	15,200	円/個
1 - 5	舗装止縁石	100×100×600	14.0	kg/m	720	円/個
1 - 6	舗装止縁石	100×150×600	21.0	kg/m	1,210	円/個
1 - 7	舗装止縁石	100×200×600	27.0	kg/m	1,560	円/個
1 - 8	雨水枳(上部枳)	500×500×100(130)	38.0	kg/個	4,730	円/個
1 - 9	雨水枳(下部枳)	500×500×500	202.0	kg/個	17,680	円/個
1 - 10	雨水枳(下部枳)	500×500×700	278.0	kg/個	23,400	円/個
1 - 11	雨水枳(中間枳)	500×500×100	38.0	kg/個	3,520	円/個
1 - 12	雨水枳(中間枳)	500×500×200	76.0	kg/個	7,070	円/個
1 - 13	雨水枳(中間枳)	500×500×400	152.0	kg/個	15,800	円/個
1 - 14	雨水枳(下部枳)	500×500×600	263.0	kg/個	20,090	円/個
1 - 15	雨水枳(下部枳)	500×500×800	329.0	kg/個	26,800	円/個
1 - 16	雨水枳(中間枳)	560×560×100	37.0	kg/個	2,880	円/個
1 - 17	雨水枳(中間枳)	560×560×150	55.0	kg/個	4,200	円/個
1 - 18	雨水枳(中間枳)	560×560×200	74.0	kg/個	5,730	円/個
1 - 19	雨水枳(中間枳)	560×560×300	111.0	kg/個	8,604	円/個
1 - 20	雨水枳(中間枳)	560×560×400	148.0	kg/個	11,870	円/個
1 - 21	雨水枳(中間枳)	560×560×500	185.0	kg/個	14,780	円/個
1 - 22	雨水枳(スラブ)	560×560×150	112.0	kg/個	8,120	円/個
1 - 23	雨水枳(上部枳)	690×690×200	124.0	kg/個	9,570	円/個
1 - 24	雨水枳(中間枳)	690×690×200	124.0	kg/個	9,790	円/個
1 - 25	雨水枳(下部枳)	690×690×500	386.0	kg/個	30,300	円/個
1 - 26	旭川市雨水枳A型(上部枳)	650×500×200(230)	91.0	kg/個	8,716	円/個

令和7年度 旭川市土木設計共通単価

番 号	品 名	規 格	参考重量		設 計 単 価 (令和7年度)	
1 - 27	旭川市雨水枡A型(下部枡)	650×500×600	240.0	kg/個	19,300	円/個
1 - 28	旭川市雨水枡A型(中間枡)	650×500×100	46.0	kg/個	3,840	円/個
1 - 29	旭川市雨水枡A型(中間枡)	650×500×150	68.0	kg/個	5,810	円/個
1 - 30	旭川市雨水枡A型(中間枡)	650×500×200	91.0	kg/個	7,140	円/個
1 - 31	旭川市雨水枡A型(中間枡)	650×500×300	137.0	kg/個	11,100	円/個
1 - 32	旭川市雨水枡A型(スラブ)	650×500×150	68.4	kg/個	8,420	円/個
1 - 33	旭川市雨水枡A型(スラブ)	650×500×200	91.2	kg/個	11,200	円/個
1 - 34	旭川市雨水枡B型(上部枡)	650×860×200(230)	126.0	kg/個	12,180	円/個
1 - 35	旭川市雨水枡B型(下部枡)	650×860×600	383.0	kg/個	30,900	円/個
1 - 36	旭川市雨水枡B型(中間枡)	650×860×100	63.0	kg/個	5,110	円/個
1 - 37	旭川市雨水枡B型(中間枡)	650×860×150	95.0	kg/個	7,830	円/個
1 - 38	旭川市雨水枡B型(中間枡)	650×860×200	126.0	kg/個	10,300	円/個
1 - 39	旭川市雨水枡B型(中間枡)	650×860×300	189.0	kg/個	15,600	円/個
1 - 40	旭川市雨水枡B型(スラブ)	650×860×150	143.0	kg/個	14,400	円/個
1 - 41	旭川市雨水枡B型(スラブ)	650×860×200	191.0	kg/個	19,300	円/個
1 - 42	集水枡(下部枡)	840×840×700	644.0	kg/個	39,900	円/個
1 - 43	集水枡(下部枡)	840×840×750	686.0	kg/個	41,600	円/個
1 - 44	集水枡(下部枡)	840×840×800	732.0	kg/個	44,700	円/個
1 - 45	集水枡(下部枡)	840×840×850	768.0	kg/個	46,000	円/個
1 - 46	集水枡(下部枡)	840×840×900	810.0	kg/個	49,000	円/個
1 - 47	集水枡(下部枡)	840×840×950	852.0	kg/個	52,100	円/個
1 - 48	マンホール用スラブ	840×840×200	338.0	kg/個	24,300	円/個
1 - 49	集水枡(下部枡)	1100×1100×800	1300.0	kg/個	79,700	円/個
1 - 50	集水枡(下部枡)	1100×1100×850	1367.0	kg/個	84,200	円/個
1 - 51	集水枡(下部枡)	1100×1100×900	1443.0	kg/個	88,600	円/個
1 - 52	集水枡(下部枡)	1100×1100×950	1514.0	kg/個	92,600	円/個

令和7年度 旭川市土木設計共通単価

番 号	品 名	規 格	参考重量		設 計 単 価 (令和7年度)	
1 - 53	集水枡(下部枡)	1100×1100×1000	1585.0	kg/個	97,000	円/個
1 - 54	集水枡(下部枡)	1100×1100×1050	1657.0	kg/個	100,000	円/個
1 - 55	集水枡(下部枡)	1100×1100×1100	1728.0	kg/個	104,000	円/個
1 - 56	集水枡(下部枡)	1100×1100×1150	1799.0	kg/個	109,000	円/個
1 - 57	マンホール用スラブ	1100×1100×200	580.0	kg/個	41,800	円/個
1 - 58	タタイル鑄鉄蓋(本体受枠共)	T-25 1型 530×470×50	36.3	kg/組	28,800	円/組
1 - 59	タタイル鑄鉄蓋(本体受枠共)	T-25 2型 420×365×50	20.7	kg/組	17,400	円/組
1 - 60	タタイル鑄鉄蓋(本体受枠共)	T-25 2型 嵩上げ用アンカー付 330×330×54.5	14.0	kg/組	29,600	円/組
1 - 61	タタイル鑄鉄蓋(本体受枠共)	T-25 3型 797×497×50	56.8	kg/組	56,500	円/組
1 - 62	タタイル鑄鉄蓋(本体受枠共)	T-25 4型 530×530×50	40.8	kg/組	46,700	円/組
1 - 63	タタイル鑄鉄蓋(本体受枠共)	T-25 5型 710×710×50	63.5	kg/組	59,100	円/組
1 - 64	タタイル鑄鉄蓋(本体のみ)	T-25 特殊5型(本体加工費込) (695～710)×(695～710)×(50～65)	63.5	kg/枚	83,100	円/枚
1 - 65	タタイル鑄鉄蓋(本体受枠共)	T-25 6型 960×420×50	52.6	kg/組	58,700	円/組
1 - 66	タタイル鑄鉄蓋(本体受枠共)	T-25 8型 920×920×50	114.0	kg/組	113,600	円/組
1 - 67	タタイル鑄鉄蓋(本体受枠共)	T-25 10型 530×380×50	31.1	kg/組	30,200	円/組
1 - 68	タタイル鑄鉄蓋(受枠のみ)	T-25 2型 420×365×50	6.0	kg/個	5,000	円/個
1 - 69	タタイル鑄鉄蓋(受枠のみ)	T-25 10型 530×380×50	5.5	kg/個	8,600	円/個
1 - 70	鋼製溝蓋(本体受枠共)	T-25 普通目470×470×61	23.6	kg/組	25,400	円/組
1 - 71	鋼製溝蓋(本体受枠共)	T-25 細目470×470×61	29.6	kg/組	34,800	円/組
1 - 72	鋼製溝蓋(本体受枠共)	T-25 細目410×410×56	22.4	kg/組	24,700	円/組
1 - 73	U型アゴ付トラフ	240×240×600	121.0	kg/個	7,990	円/個
1 - 74	U型アゴ付トラフ	240×360×600	149.0	kg/個	10,400	円/個
1 - 75	U型アゴ付トラフ	240×500×900	305.0	kg/個	22,670	円/個
1 - 76	U型アゴ付トラフ	300×300×600	147.0	kg/個	10,390	円/個
1 - 77	U型アゴ付トラフ	300×360×600	173.0	kg/個	12,030	円/個
1 - 78	U型アゴ付トラフ	360×360×600	192.0	kg/個	13,100	円/個

令和7年度 旭川市土木設計共通単価

番 号	品 名	規 格	参考重量		設 計 単 価 (令和7年度)	
1 - 79	U型アゴ付トラフ	450×450×600	230.0	kg/個	17,280	円/個
1 - 80	U型アゴ付トラフ用蓋	240用 290×300×100	19.0	kg/枚	1,550	円/枚
1 - 81	U型アゴ付トラフ用蓋	300用 350×300×100	23.5	kg/枚	1,960	円/枚
1 - 82	U型アゴ付トラフ用蓋	360用 410×300×100	28.0	kg/枚	2,280	円/枚
1 - 83	U型アゴ付トラフ用蓋	450用 500×300×100	34.5	kg/枚	2,770	円/枚
1 - 84	U型アゴ付トラフ用蓋用取手	金具	-	kg/組	1,100	円/組
1 - 85	タタイル鋳鉄蓋	U240アゴ付トラフ用 300×290	13.0	kg/枚	15,000	円/枚
1 - 86	タタイル鋳鉄蓋	U300アゴ付トラフ用 300×350	16.0	kg/枚	21,140	円/枚
1 - 87	横断用トラフ(騒音防止型)	T-25 240×240×1000 (受アングル共)	190.0	kg/個	33,110	円/個
1 - 88	横断用トラフ(騒音防止型)	T-25 240×360×1000 (受アングル共)	237.0	kg/個	35,300	円/個
1 - 89	横断用トラフ(騒音防止型)	T-25 300×300×1000 (受アングル共)	245.0	kg/個	37,530	円/個
1 - 90	横断用トラフ(騒音防止型)	T-25 300×360×1000 (受アングル共)	271.0	kg/個	39,140	円/個
1 - 91	横断用トラフ(騒音防止型)	T-25 360×360×1000 (受アングル共)	325.0	kg/個	41,300	円/個
1 - 92	横断用トラフ(騒音防止型)	T-25 450×450×1000 (受アングル共)	393.0	kg/個	49,110	円/個
1 - 93	グレーチング蓋(騒音防止型)	T-25 横断用トラフ用 240型 (995×300×50)	25.2	kg/枚	31,250	円/枚
1 - 94	グレーチング蓋(騒音防止型)	T-25 横断用トラフ用 300型 (995×400×55)	34.6	kg/枚	37,200	円/枚
1 - 95	グレーチング蓋(騒音防止型)	T-25 横断用トラフ用 360型 (995×450×60)	41.1	kg/枚	43,770	円/枚
1 - 96	グレーチング蓋(騒音防止型)	T-25 横断用トラフ用 450型 (995×550×75)	58.6	kg/枚	60,020	円/枚
1 - 97	円型側溝	φ150 T-25 300×305×2000 鋼製アングル H=50	306.0	kg/個	48,700	円/個
1 - 98	旭川市型暗渠(ロング)	T-14 240×240×1995	395.0	kg/個	26,200	円/個
1 - 99	旭川市型暗渠(ロング)	T-14 240×360×1995	455.0	kg/個	30,700	円/個
1 - 100	旭川市型暗渠	T-14 300×360×1000	286.0	kg/個	19,200	円/個
1 - 101	U型カルバート	T-25 240×240×1000	218.0	kg/個	17,300	円/個
1 - 102	U型カルバート	T-25 240×360×1000	273.0	kg/個	21,900	円/個
1 - 103	U型カルバート	T-25 300×300×1000	286.0	kg/個	22,400	円/個
1 - 104	U型カルバート	T-25 300×360×1000	309.0	kg/個	24,600	円/個

令和7年度 旭川市土木設計共通単価

[illegible]

令和7年度 旭川市土木設計共通単価

[illegible]

令和7年度 旭川市土木設計共通単価

[illegible]

令和7年度 旭川市土木設計共通単価

番 号	品 名	規 格	設 計 単 価 (令和7年度)	
4 - 1	鋼製ストッパー	P6起点側(1700kN型 移動量95mm)	1,350,000	円/基
4 - 2	鋼製ストッパー	P6終点側(1700kN型 移動量80mm)	1,190,000	円/基
4 - 3	下部エブラケット	P6起点側(1625×1500×1180) 上下部取付プレート,支圧板含む	5,130,000	円/基
4 - 4	下部エブラケット	P6終点側(1505×1500×1410) 上下部取付プレート,支圧板含む	5,210,000	円/基
4 - 5	上部エブラケット	P6起点側(546.4×610×920) 支圧板含む	1,070,000	円/基
4 - 6	上部エブラケット	P6終点側(482.3×590×620) 支圧板含む	811,000	円/基
4 - 7	落橋防止装置	P6起点側(PCケーブル 1428kNタイプ) L=3726mm	1,280,000	円/基
4 - 8	落橋防止装置	P6終点側(PCケーブル 826kNタイプ) L=3031mm	804,000	円/基
4 - 9	アンカーボルト	D35×555(SD345) 1種ナット, 3種ナット, ワッシャー含む	9,550	円/本
4 - 10	アンカーボルト	D38×510(SD345) 1種ナット, 3種ナット, ワッシャー含む	11,700	円/本
4 - 11	アンカーボルト	D41×685(SD345) 1種ナット, 3種ナット, ワッシャー含む	13,600	円/本
4 - 12	アンカーボルト	D51×910(SD345) 1種ナット,3種ナット,ワッシャー含む	17,100	円/本
4 - 13	エポキシ系プライマー	2反応硬化型 粘稠性深緑色 混合液	5,950	円/kg
4 - 14	接着防水材	植物系熱可塑性樹脂 軟化点83.0℃ 黄淡色	3,040	円/kg
4 - 15	アスファルト混合物	密粒度(13) FRパインダー	30,700	円/t
4 - 16	マクリル樹脂プライマー	マクリル樹脂防水材(硬化剤,硬化促進剤含まない)	2,740	円/kg
4 - 17	鋼床版用マクリル樹脂防水材	着色剤,硬化剤,硬化促進剤含まない	2,320	円/kg
4 - 18	マクリル樹脂防水表面保護用モルタル材	マクリル樹脂+専用骨材混合品,硬化剤,硬化促進剤含まない	530	円/kg
4 - 19	高強度1方向炭素繊維シート	FFシート CR160K 目付600g/m2(幅500mm 長さ50m 25m2/巻)	12,300	円/m2
4 - 20	ボックスカルバート	RC BOX-5600×1800	2,120,000	円/m
4 - 21	橋梁用車両防護柵(歩車道境界用) 鋼製 A種	丸ビーム2段 景観配慮タイプ 標準色2色塗装 H=700 平坦部(勾配3%未満) アンカーボルト含む	71,700	円/m
4 - 22	橋梁用車両防護柵(歩車道境界用) 鋼製 A種	丸ビーム2段 景観配慮タイプ 標準色2色塗装 H=700 勾配部(勾配3%以上) アンカーボルト含む	76,700	円/m
4 - 23	橋梁用車両防護柵(歩車道境界用) 鋼製 A種	丸ビーム2段 景観配慮タイプ 標準色塗装 H=700 平坦部(勾配3%未満) アンカーボルト含む	65,200	円/m
4 - 24	橋梁用車両防護柵(歩車道境界用) 鋼製 A種	丸ビーム2段 景観配慮タイプ 標準色塗装 H=700 平坦部(勾配3%以上) アンカーボルト含む	69,800	円/m
4 - 25	着色材		3,280	円/kg
4 - 26	硬化剤		2,480	円/kg
4 - 27	硬化促進剤		3,080	円/kg

令和7年度 旭川市土木設計共通単価

番 号	品 名	規 格	単位	設 計 単 価 (令和7年度)	材工区分	備 考
5 - 1	1号マンホール(1号ブロック)	H=35cm 足掛金物含む W=339kg/基	基	41,700	材料費 現場持込	忠和6条道路線改良工事
5 - 2	1号マンホール(調整ブロック)	H=9cm 足掛金物含む W=73kg/基	基	6,880	材料費 現場持込	忠和6条道路線改良工事
5 - 3	マルチ搬送機賃料	最大積載質量30t	日	57,410	賃料	忠和6条道路線改良工事
5 - 4	走行ガイド	100×100×1950	本	21,600	材料費 現場持込	忠和6条道路線改良工事
5 - 5	防臭リング	角樹用φ150	個	6,880	材料費 現場持込	4条西3丁目・曙1条3丁目間1号線改良工事
5 - 6	集水樹(中間上部)	650×650×350	個	14,400	材料費 現場持込	4条西3丁目・曙1条3丁目間1号線改良工事
5 - 7	埋設型排水樹	ビ―シードレーン 固定アンカー筋タイプ	基	67,900	材料費 現場持込	希望橋長寿命化(修繕)工事
5 - 8	LED道路灯指定色塗装	アクリル樹脂焼付塗装	台	25,400	材工共	安全施設(照明)工事
5 - 9	取付アダプター	60.5φ曲げアーム-200□ベース 亜鉛メッキ後指定色塗装 ニップル付	台	47,000	材料費 現場持込	安全施設(照明)工事
5 - 10	引込用バンド	200□用亜鉛メッキ後指定色塗装	個	15,300	材料費 現場持込	安全施設(照明)工事
5 - 11	取付アダプター	60□×2-60.5φ亜鉛メッキ後指定色塗装	個	65,700	材料費 現場持込	安全施設(照明)工事
5 - 12	取付アダプター	90□-60.5φ亜鉛メッキ後指定色塗装	個	43,600	材料費 現場持込	安全施設(照明)工事
5 - 13	LED道路灯	(KCE100-2, Y) E71283A/L-10L/GL488	個	184,000	材料費 現場持込	安全施設(照明)工事
5 - 14	LED道路灯用電源ユニット	WLE155V560M1/24-3D5	個	46,000	材料費 現場持込	安全施設(照明)工事
5 - 15	折線型テーパーポール	10.3m ベース式 メッキ後指定色塗装 S10.3-8B	本	469,000	材料費 現場持込	安全施設(照明)工事
5 - 16	LEDライトバルブ	86Wランプ	台	58,500	材料費 現場持込	安全施設(照明)工事
5 - 17	LEDライトバルブ	86W電源ユニット	台	21,800	材料費 現場持込	安全施設(照明)工事
5 - 18	砂	洗砂(旭川市西神楽1線14号)	m3	5,200	材料費 現場持込	西神楽1線14号1号線改良工事
5 - 19	砂	洗砂(旭川市西神楽1線5号)	m3	5,000	材料費 現場持込	西神楽1線5号改良工事
5 - 20	排水装置【C5塗装仕上/タップボルト4本付】	排水管(SGP)φ139.8×4.5×2600 タップボルト M10×25(SW)(強度4.6)	組	230,000	材料費 現場持込	旭西橋長寿命化(修繕)工事
5 - 21	エポキシ樹脂系プライマー	FFプライマー P-10(荷姿 10kg/セット)	kg	5,040	材料費 現場持込	雨紛新旭川3号線ほか大型 カルバート(修繕)工事
5 - 22	エポキシ樹脂系不陸整正材	FFパテ T-30(荷姿 10kg/セット)	kg	3,880	材料費 現場持込	雨紛新旭川3号線ほか大型 カルバート(修繕)工事
5 - 23	エポキシ樹脂系含浸接着材	FFダイク D-70(荷姿 10kg/セット)	kg	5,040	材料費 現場持込	雨紛新旭川3号線ほか大型 カルバート(修繕)工事
5 - 24	仕上げ塗料 中塗り	レジガード#200中塗 柔軟型ポリウレタン樹 脂塗料(荷姿 20kg/セット)	kg	4,741	材料費 現場持込	雨紛新旭川3号線ほか大型 カルバート(修繕)工事
5 - 25	仕上げ塗料 上塗り	レジガード#200上塗 柔軟型ポリウレタン樹 脂塗料(荷姿 20kg/セット)	kg	5,290	材料費 現場持込	雨紛新旭川3号線ほか大型 カルバート(修繕)工事
5 - 26	注入材 KP2in1	2缶セット 1kg	kg	15,000	材料費 現場持込	雨紛新旭川3号線ほか大型 カルバート(修繕)工事
5 - 27	RCガードCE TYPE-Li ケイ酸塩系表面含浸材	標準塗り付け0.2kg/m2 17kg/缶	kg	14,490	材料費 現場持込	雨紛新旭川3号線ほか大型 カルバート(修繕)工事
5 - 28	アルファテック388 浸透接着剤	10kg/9Lセット 主剤:7kg 硬化剤:3kg	kg	8,400	材料費 現場持込	雨紛新旭川3号線ほか大型 カルバート(修繕)工事
5 - 29	排水装置	鋼製クレーチング メッキ処理品 一般用ク リップ開閉式BB斜め加工品 受枠ドレン付 き	基	129,500	材料費 現場持込	雨紛新旭川3号線ほか大型 カルバート(修繕)工事
5 - 30	高分子系浸透型防水材	シリカ含むアクリル酸エステル共重化合物 乳白色 クリア仕上タイプ	kg	10,800	材料費 現場持込	雨紛新旭川3号線ほか大型 カルバート(修繕)工事

令和7年度 旭川市土木設計共通単価

番 号	品 名	規 格	単位	設 計 単 価 (令和7年度)	材工区分	備 考
5 - 31	常温式ポリウレタン系シーリング材	20mm×30mm ノンサグ 反応型 1液カー トリッジタイプ	kg	3,990	材料費 現場持込	雨新旭川3号線ほか大型 カルバート(修繕)工事
5 - 32	取水ゲート扉体	B1.2m×H1.2m(SUS304)	間	1,596,000	材料費 現場持込	中央地区流雪溝改修 工事
5 - 33	スピンドル	(SUS304)	本	452,000	材料費 現場持込	中央地区流雪溝改修 工事
5 - 34	RCボックスカルバート	600×700×2000	個	164,200	材料費 現場持込	4条通25丁目・東光12 条道路線改良工事
5 - 35	安全費	JR北海道敷地近接作業時保安経費 夜間作業 時間の制約を著しく受ける。 (諸経費込 管理区分9)	日	71,512	材料費 現場持込	神楽岡11条7・9丁目間 1号線ほか改良工事
5 - 36	クイックドレーン	300L φ42.7×300	本	19,000	材料費 現場持込	永隆橋橋面舗装工事
5 - 37	スラブドレーン	鋼床版Ⅱ型(下面取付) t=12	本	24,720	材料費 現場持込	永隆橋橋面舗装工事
5 - 38	フレキシブルチューブ	SUS316製 外径φ20mm(コンクリート用固 定バンド含む)	m	4,659	材料費 現場持込	永隆橋橋面舗装工事
5 - 39						
5 - 40						
5 - 41						
5 - 42						
5 - 43						
5 - 44						
5 - 45						
5 - 46						
5 - 47						
5 - 48						
5 - 49						