令和８年度

旭川市土木設計共通単価表

旭川市　土木部　土木建設課

旭川市土木設計共通単価表を利用する上での留意事項

１　本単価表は，旭川市土木部土木建設課並びに土木事業所が発注する請負工事の予定価格の積算に用いるものです。実際の取引を制約するものではありません。

２　単価の適用期間は，令和8年4月1日から令和9年3月31日までです。

３　資材単価は，特に記載がない限り現場持ち込みの価格です。

４　資材単価等の内容に関する質問は，工事発注課に問い合わせして下さい。

５　設計書における適用単価は，設計書に記載されている「旭川市土木設計共通単価〇-〇」の番号「〇-〇」を確認してください。

令和8年度　旭川市土木設計共通単価

番　号	品　　名	規　　格	参考重量		設 計 単 価（令和8年度）	
1 － 1	市型縁石	Ⅰ型 150/220×200×690	57.0	kg/m	2,880	円/個
1 － 2	(旧)歩車道境界縁石	200/280×275×690	98.0	kg/m	4,950	円/個
1 － 3	クワ止縁石	180/270×450×990	220.0	kg/m	13,200	円/個
1 － 4	クワ止縁石	150/270×600×990	277.0	kg/m	16,700	円/個
1 － 5	舗装止縁石	100×100×600	14.0	kg/m	746	円/個
1 － 6	舗装止縁石	100×150×600	21.0	kg/m	1,210	円/個
1 － 7	舗装止縁石	100×200×600	27.0	kg/m	1,550	円/個
1 － 8	雨水桝(上部桝)	500×500×100(130)	38.0	kg/個	4,730	円/個
1 － 9	雨水桝(下部桝)	500×500×500	202.0	kg/個	17,740	円/個
1 － 10	雨水桝(下部桝)	500×500×700	278.0	kg/個	23,300	円/個
1 － 11	雨水桝(中間桝)	500×500×100	38.0	kg/個	3,520	円/個
1 － 12	雨水桝(中間桝)	500×500×200	76.0	kg/個	7,060	円/個
1 － 13	雨水桝(中間桝)	500×500×400	152.0	kg/個	15,800	円/個
1 － 14	雨水桝(下部桝)	500×500×600	263.0	kg/個	20,170	円/個
1 － 15	雨水桝(下部桝)	500×500×800	329.0	kg/個	26,700	円/個
1 － 16	雨水桝(中間桝)	560×560×100	37.0	kg/個	3,020	円/個
1 － 17	雨水桝(中間桝)	560×560×150	55.0	kg/個	4,400	円/個
1 － 18	雨水桝(中間桝)	560×560×200	74.0	kg/個	6,100	円/個
1 － 19	雨水桝(中間桝)	560×560×300	111.0	kg/個	9,089	円/個
1 － 20	雨水桝(中間桝)	560×560×400	148.0	kg/個	12,210	円/個
1 － 21	雨水桝(中間桝)	560×560×500	185.0	kg/個	15,300	円/個
1 － 22	雨水桝(ｽﾗﾌﾞ)	560×560×150	112.0	kg/個	8,120	円/個
1 － 23	雨水桝(上部桝)	690×690×200	124.0	kg/個	10,100	円/個
1 － 24	雨水桝(中間桝)	690×690×200	124.0	kg/個	10,300	円/個
1 － 25	雨水桝(下部桝)	690×690×500	386.0	kg/個	31,800	円/個
1 － 26	旭川市雨水桝A型(上部桝)	650×500×200(230)	91.0	kg/個	8,709	円/個

令和8年度　旭川市土木設計共通単価

番　号	品　　名	規　　格	参考重量		設 計 単 価（令和8年度）	
1 － 27	旭川市雨水桝A型（下部桝）	650×500×600	240.0	kg/個	19,600	円/個
1 － 28	旭川市雨水桝A型（中間桝）	650×500×100	46.0	kg/個	3,830	円/個
1 － 29	旭川市雨水桝A型（中間桝）	650×500×150	68.0	kg/個	5,800	円/個
1 － 30	旭川市雨水桝A型（中間桝）	650×500×200	91.0	kg/個	7,500	円/個
1 － 31	旭川市雨水桝A型（中間桝）	650×500×300	137.0	kg/個	11,300	円/個
1 － 32	旭川市雨水桝A型（ｽﾗﾌﾞ）	650×500×150	68.4	kg/個	8,420	円/個
1 － 33	旭川市雨水桝A型（ｽﾗﾌﾞ）	650×500×200	91.2	kg/個	11,200	円/個
1 － 34	旭川市雨水桝B型（上部桝）	650×860×200(230)	126.0	kg/個	12,290	円/個
1 － 35	旭川市雨水桝B型（下部桝）	650×860×600	383.0	kg/個	31,600	円/個
1 － 36	旭川市雨水桝B型（中間桝）	650×860×100	63.0	kg/個	5,200	円/個
1 － 37	旭川市雨水桝B型（中間桝）	650×860×150	95.0	kg/個	7,960	円/個
1 － 38	旭川市雨水桝B型（中間桝）	650×860×200	126.0	kg/個	10,500	円/個
1 － 39	旭川市雨水桝B型（中間桝）	650×860×300	189.0	kg/個	15,600	円/個
1 － 40	旭川市雨水桝B型（ｽﾗﾌﾞ）	650×860×150	143.0	kg/個	14,400	円/個
1 － 41	旭川市雨水桝B型（ｽﾗﾌﾞ）	650×860×200	191.0	kg/個	19,300	円/個
1 － 42	集水桝（下部桝）	840×840×700	644.0	kg/個	39,900	円/個
1 － 43	集水桝（下部桝）	840×840×750	686.0	kg/個	41,600	円/個
1 － 44	集水桝（下部桝）	840×840×800	732.0	kg/個	44,700	円/個
1 － 45	集水桝（下部桝）	840×840×850	768.0	kg/個	46,000	円/個
1 － 46	集水桝（下部桝）	840×840×900	810.0	kg/個	49,000	円/個
1 － 47	集水桝（下部桝）	840×840×950	852.0	kg/個	52,100	円/個
1 － 48	ﾏﾝﾎｰﾙ用ｽﾗﾌﾞ	840×840×200	338.0	kg/個	24,300	円/個
1 － 49	集水桝（下部桝）	1100×1100×800	1300.0	kg/個	79,700	円/個
1 － 50	集水桝（下部桝）	1100×1100×850	1367.0	kg/個	84,200	円/個
1 － 51	集水桝（下部桝）	1100×1100×900	1443.0	kg/個	88,600	円/個
1 － 52	集水桝（下部桝）	1100×1100×950	1514.0	kg/個	92,600	円/個

令和8年度　旭川市土木設計共通単価

番　号	品　　名	規　　格	参考重量		設 計 単 価（令和8年度）	
1 － 53	集水桝(下部桝)	1100×1100×1000	1585.0	kg/個	97,000	円/個
1 － 54	集水桝(下部桝)	1100×1100×1050	1657.0	kg/個	100,000	円/個
1 － 55	集水桝(下部桝)	1100×1100×1100	1728.0	kg/個	104,000	円/個
1 － 56	集水桝(下部桝)	1100×1100×1150	1799.0	kg/個	109,000	円/個
1 － 57	ﾏﾝﾎｰﾙ用ｽﾗﾌﾞ	1100×1100×200	580.0	kg/個	41,800	円/個
1 － 58	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(本体受枠共)	T-25　1型　530×470×50	36.3	kg/組	33,100	円/組
1 － 59	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(本体受枠共)	T-25　2型　420×365×50	20.7	kg/組	20,000	円/組
1 － 60	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(本体受枠共)	T-25　2型　嵩上げ用アンカー付 330×330×54.5	14.0	kg/組	33,900	円/組
1 － 61	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(本体受枠共)	T-25　3型　797×497×50	56.8	kg/組	64,900	円/組
1 － 62	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(本体受枠共)	T-25　4型　530×530×50	40.8	kg/組	53,500	円/組
1 － 63	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(本体受枠共)	T-25　5型　710×710×50	63.5	kg/組	67,900	円/組
1 － 64	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(本体のみ)	T-25　特殊5型（本体加工費込） (695～710)×(695～710)×(50～65)	63.5	kg/枚	99,160	円/枚
1 － 65	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(本体受枠共)	T-25　6型　960×420×50	52.6	kg/組	67,100	円/組
1 － 66	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(本体受枠共)	T-25　8型　920×920×50	114.0	kg/組	129,800	円/組
1 － 67	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(本体受枠共)	T-25　10型　530×380×50	31.1	kg/組	34,700	円/組
1 － 68	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(受枠のみ)	T-25　2型　420×365×50	6.0	kg/個	5,740	円/個
1 － 69	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋(受枠のみ)	T-25　10型　530×380×50	5.5	kg/個	9,870	円/個
1 － 70	鋼製溝蓋(本体受枠共)	T-25　普通目470×470×61	23.6	kg/組	25,600	円/組
1 － 71	鋼製溝蓋(本体受枠共)	T-25　細目470×470×61	29.6	kg/組	34,700	円/組
1 － 72	鋼製溝蓋(本体受枠共)	T-25　細目410×410×56	22.4	kg/組	24,500	円/組
1 － 73	U型アゴ付トラフ	240×240×600	121.0	kg/個	8,270	円/個
1 － 74	U型アゴ付トラフ	240×360×600	149.0	kg/個	10,700	円/個
1 － 75	U型アゴ付トラフ	240×500×900	305.0	kg/個	22,710	円/個
1 － 76	U型アゴ付トラフ	300×300×600	147.0	kg/個	10,680	円/個
1 － 77	U型アゴ付トラフ	300×360×600	173.0	kg/個	12,540	円/個
1 － 78	U型アゴ付トラフ	360×360×600	192.0	kg/個	13,800	円/個

令和8年度　旭川市土木設計共通単価

番　号	品　　名	規　　格	参考重量		設 計 単 価（令和8年度）	
1 － 79	U型アゴ付トラフ	450×450×600	230.0	kg/個	17,310	円/個
1 － 80	U型アゴ付トラフ用蓋	240用　290×300×100	19.0	kg/枚	1,630	円/枚
1 － 81	U型アゴ付トラフ用蓋	300用　350×300×100	23.5	kg/枚	2,060	円/枚
1 － 82	U型アゴ付トラフ用蓋	360用　410×300×100	28.0	kg/枚	2,400	円/枚
1 － 83	U型アゴ付トラフ用蓋	450用　500×300×100	34.5	kg/枚	2,900	円/枚
1 － 84	U型アゴ付トラフ用蓋用取手	金具	－	kg/組	1,100	円/組
1 － 85	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋	U240アゴ付トラフ用　300×290	13.0	kg/枚	17,300	円/枚
1 － 86	ﾀﾞｸﾀｲﾙ鋳鉄蓋	U300アゴ付トラフ用　300×350	16.0	kg/枚	24,370	円/枚
1 － 87	横断用ﾄﾗﾌ(騒音防止型)	T-25　240×240×1000（受ｱﾝｸﾞﾙ共）	190.0	kg/個	33,290	円/個
1 － 88	横断用ﾄﾗﾌ(騒音防止型)	T-25　240×360×1000（受ｱﾝｸﾞﾙ共）	237.0	kg/個	35,360	円/個
1 － 89	横断用ﾄﾗﾌ(騒音防止型)	T-25　300×300×1000（受ｱﾝｸﾞﾙ共）	245.0	kg/個	37,720	円/個
1 － 90	横断用ﾄﾗﾌ(騒音防止型)	T-25　300×360×1000（受ｱﾝｸﾞﾙ共）	271.0	kg/個	39,400	円/個
1 － 91	横断用ﾄﾗﾌ(騒音防止型)	T-25　360×360×1000（受ｱﾝｸﾞﾙ共）	325.0	kg/個	41,590	円/個
1 － 92	横断用ﾄﾗﾌ(騒音防止型)	T-25　450×450×1000（受ｱﾝｸﾞﾙ共）	393.0	kg/個	49,390	円/個
1 － 93	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(騒音防止型)	T-25 横断用ﾄﾗﾌ用 240型（995×300×50）	25.2	kg/枚	31,280	円/枚
1 － 94	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(騒音防止型)	T-25 横断用ﾄﾗﾌ用 300型（995×400×55）	34.6	kg/枚	37,100	円/枚
1 － 95	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(騒音防止型)	T-25 横断用ﾄﾗﾌ用 360型（995×450×60）	41.1	kg/枚	43,740	円/枚
1 － 96	ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(騒音防止型)	T-25 横断用ﾄﾗﾌ用 450型（995×550×75）	58.6	kg/枚	59,950	円/枚
1 － 97	円型側溝	φ150　T-25　300×305×2000 鋼製ｱﾝｸﾞﾙ H=50	306.0	kg/個	48,700	円/個
1 － 98	旭川市型暗渠(ﾛﾝｸﾞ)	T-14　240×240×1995	395.0	kg/個	27,500	円/個
1 － 99	旭川市型暗渠(ﾛﾝｸﾞ)	T-14　240×360×1995	455.0	kg/個	32,100	円/個
1 － 100	旭川市型暗渠	T-14　300×360×1000	286.0	kg/個	20,100	円/個
1 － 101	U型カルバート	T-25　240×240×1000	218.0	kg/個	17,300	円/個
1 － 102	U型カルバート	T-25　240×360×1000	273.0	kg/個	22,100	円/個
1 － 103	U型カルバート	T-25　300×300×1000	286.0	kg/個	22,400	円/個
1 － 104	U型カルバート	T-25　300×360×1000	309.0	kg/個	24,600	円/個

令和8年度　旭川市土木設計共通単価

番　号	品　　名	規　　格	参考重量		設 計 単 価（令和8年度）	
1 － 105	U型カルバート	T-25　360×360×1000	388.0	kg/個	31,100	円/個
1 － 106	U型カルバート	T-25　450×450×1000	502.0	kg/個	39,800	円/個
1 － 107	分水門（金具共）	150型　400×920×150	108.4	kg/組	88,410	円/組
1 － 108	分水門（金具共）	300型　500×1200×150	160.1	kg/組	136,000	円/組
1 － 109	接続壁	φ450-U300B	427.0	kg/個	32,800	円/個
1 － 110	接続壁	φ600-U450	737.0	kg/個	57,400	円/個
1 － 111	接続壁	φ700-U600	707.0	kg/個	55,000	円/個
1 － 112	マンホール調整ﾌﾞﾛｯｸ φ600鉄蓋用	H=6cm　一体型	49.0	kg/個	4,760	円/個
1 － 113	マンホール調整ﾌﾞﾛｯｸ φ600鉄蓋用	H=9cm　一体型	73.0	kg/個	6,880	円/個
1 － 114	1号ﾏﾝﾎｰﾙ用円形ｽﾗﾌﾞ	H=22cm　φ1080mm（φ600穴あき）シール材含む	334.2	kg/個	39,900	円/個
1 － 115	グラウンドマンホール蓋	T-25　φ600　鍵無	85.1	kg/組	155,200	円/組

令和8年度　旭川市土木設計共通単価

番　号	品　　名	規　　格	設 計 単 価（令和8年度）	
2 － 1	ｶﾗｰ舗装(歩道用)	標準配合：As=7.0% 顔料=7.0%	76,500	円/t
2 － 2	境界防護蓋	硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ製 ﾜﾝﾀｯﾁ式ｵｽﾀｲﾌﾟ 内径150mm(境界名入り)	3,030	円/個
2 － 3	凍上抑制層材料	ガラスカレット　0～5mm	1,200	円/m3
2 － 4	再生ｱｽﾌｧﾙﾄ安定処理	旭川市型（再生骨材混合率50%）(冬期のみ)	16,200	円/t

令和8年度　旭川市土木設計共通単価

番　号	品　　名	規　　格	設計単価（令和8年度）	
3 － 1	側溝洗浄	断面0.125m2未満 閉塞率50%未満 汚泥運搬費込	690	円/m
3 － 2	側溝洗浄	断面0.125m2未満 閉塞率50%以上 汚泥運搬費込	925	円/m
3 － 3	側溝洗浄	断面0.125m2以上 閉塞率50%未満 汚泥運搬費込	1,440	円/m
3 － 4	側溝洗浄	断面0.125m2以上 閉塞率50%以上 汚泥運搬費込	2,390	円/m
3 － 5	コアドリリング	φ200	1,080	円/cm
3 － 6	コアドリリング	φ250	1,460	円/cm
3 － 7	コアドリリング	φ300	1,780	円/cm
3 － 8	コアドリリング	φ350	2,640	円/cm
3 － 9	コアドリリング	φ400	3,670	円/cm
3 － 10	コアドリリング	φ450	4,420	円/cm
3 － 11	コアドリリング	φ500	5,710	円/cm
3 － 12	コアドリリング	φ600	6,990	円/cm
3 － 13	コアドリリング	φ700	10,300	円/cm
3 － 14	コアドリリング	φ800	12,900	円/cm
3 － 15	既設境界杭の復元	引照点設定による現位置復旧 (既設杭切下げ)　諸経費込(管理区分9)	58,551	円/点
3 － 16	街区多角点の移設	3級基準点相当　諸経費込(管理区分9)	500,000	円/点
3 － 17	街区三角点の移設	2級基準点相当　諸経費込(管理区分9)	930,000	円/点
3 － 18	不陸整正	歩道部　補足材無し　W＜1.4m	729	円/m2
3 － 19	不陸整正	歩道部　補足材無し　W≧1.4m	709	円/m2
3 － 20	視覚障がい者誘導用標示	貼付不織布施工タイプ　300×300 適用舗装面:既設密粒　施工条件:3.0㎡以上(材工共)	59,799	円/m2

令和8年度　旭川市土木設計共通単価

番　号	品　　名	規　　格	設計単価（令和8年度）	
4 － 1	ボックスカルバート	RCBOX-5600×1800×1000	2,190,000	円/m
4 － 2	伸縮装置	ブロフジョイントCⅡ型(車道部)150用　誘導版含む	1,040,000	円/m
4 － 3	伸縮装置	ブロフジョイントCⅡ型(歩道部)150用	947,000	円/m
4 － 4	伸縮装置	ブロフジョイントCⅡ型(車道部)310用　誘導版含む	1,560,000	円/m
4 － 5	伸縮装置	ブロフジョイントCⅡ型(歩道部)310用	1,400,000	円/m
4 － 6	高欄兼車両用防護柵	H=1000　高耐食性合金メッキ	72,000	円/m
4 － 7	断熱複合版	断熱材材料費(t=55mm)	13,700	円/m2
4 － 8	橋梁用車両防護柵(歩車道境界用)鋼製　A種	丸ビーム型2段　景観配慮タイプ　標準色塗装　H=700mm　平坦部(勾配3%未満)	67,000	円/m
4 － 9	橋梁用車両防護柵(歩車道境界用)鋼製　A種	丸ビーム型2段　景観配慮タイプ　標準色塗装　H=700mm　勾配部(勾配3%以上)	71,700	円/m
4 － 10	橋梁用車両防護柵(歩車道境界用)鋼製　A種	丸ビーム型2段　景観配慮タイプ　標準色2色塗装　H=700mm　平坦部(勾配3%未満)	73,700	円/m
4 － 11	橋梁用車両防護柵(歩車道境界用)鋼製　A種	丸ビーム型2段　景観配慮タイプ　標準色2色塗装　H=700mm　勾配部(勾配3%以上)	78,900	円/m
4 － 12	伸縮装置　A1部（車道部）	鋼床版対応型　伸縮量90mm(誘導板、二次止水材、シール材含む)	548,000	円/m
4 － 13	伸縮装置　A1部（歩道・地覆部）	鋼床版対応型　伸縮量90mm(誘導板、二次止水材、シール材含む)	457,000	円/m
4 － 14	伸縮装置　A2部（車道部）	鋼床版対応型　伸縮量60mm(誘導板、二次止水材、シール材含む)	441,000	円/m
4 － 15	伸縮装置　A2部（歩道・地覆部）	鋼床版対応型　伸縮量60mm(誘導板、二次止水材、シール材含む)	343,000	円/m
4 － 16	鋼矢板	Ⅳ型 1440日（48カ月）以内	90	円/t･日
4 － 17	ボックスカルバート	RCBOX-5600×1800×840/919	3,110,000	円/m
4 － 18	ボックスカルバート	RCBOX-5600×1800×760/839	2,900,000	円/m
4 － 19	ボックスカルバート	RCBOX-5600×1800×610/780	2,760,000	円/m
4 － 20	ボックスカルバート	RCBOX-5600×1800×721/780	2,940,000	円/m
4 － 21	ボックスカルバート	RCBOX-5600×1800×1500	6,470,000	円/m
4 － 22	エコリッジ	TYPE-M　φ18×60mm　(12cc)	2,800	円/個

令和8年度　旭川市土木設計共通単価

番　号	品　　名	規　　格	単位	設計単価（令和8年度）	材工区分	備　考
5 － 1	1号マンホール(1号ブロック)	H=35cm 足掛金物含む W=339kg/基	基	41,700	材料費 現場持込	忠和6条道路線改良工事
5 － 2	1号マンホール(調整ブロック)	H=9cm 足掛金物含む W=73kg/基	基	6,880	材料費 現場持込	忠和6条道路線改良工事
5 － 3	マルチ搬送機賃料	最大積載質量30t	日	57,400	賃料	忠和6条道路線改良工事
5 － 4	走行ガイド	100×100×1950	本	21,600	材料費 現場持込	忠和6条道路線改良工事
5 － 5	橋梁伸縮装置　2次止水用排水ホース	20A×L7000	本	47,640	材料費 現場持込	新橋長寿命化(修繕)工事
5 － 6	ブロフジョイント	Nx-40用　歩道用(シール材・接着剤・運賃込み)	m	149,200	材料費 現場持込	緑橋長寿命化(修繕)工事
5 － 7	合成樹脂管(ダブル管)90°　エルボ	φ450(継手付)	個	103,000	材料費 現場持込	忠和6条道路線改良工事
5 － 8	伸縮装置用鋼製カバー	縁石用	個	168,200	材料費 現場持込	新橋長寿命化(修繕)工事
5 － 9	伸縮装置用鋼製カバー	地覆用	個	194,700	材料費 現場持込	新橋長寿命化(修繕)工事
5 － 10	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料	下塗り塗料　20kg/缶	缶	31,300	材料費 現場持込	川端町7条10丁目・近文11丁目間1号線大型カルバート(修繕)工事
5 － 11	弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料用中塗り	中塗り塗料　4kg/缶	缶	18,900	材料費 現場持込	川端町7条10丁目・近文11丁目間1号線大型カルバート(修繕)工事
5 － 12	弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗り	上塗り塗料　4kg/缶	缶	36,000	材料費 現場持込	川端町7条10丁目・近文11丁目間1号線大型カルバート(修繕)工事
5 － 13	軽量エポキシ樹脂モルタル	コンクリート充填補修用　特殊軽量骨材配合　2剤混合タイプ	kg	5,250	材料費 現場持込	川端町7条10丁目・近文11丁目間1号線大型カルバート(修繕)工事
5 － 14	クマ対策護衛	旭川中心部より往復70km以内	人日	44,000	交通費・保険料含む	R8年度事業共通
5 － 15	クマ対策護衛	旭川中心部より往復71km～140km以内	人日	51,000	交通費・保険料含む	R8年度事業共通
5 － 16	オレンジネット	高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ 幅1.0m×長さ50m	m	770	材料費 現場持込	永山東光線建設資材仮置場造成工事
5 － 17	単管バリケード	Aﾀｲﾌﾟ 樹脂製 ｸﾞﾘｰﾝｽﾀﾝﾄﾞ	基	2,400	材料費 現場持込	永山東光線建設資材仮置場造成工事
5 － 18	ウエイト	単管ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ用 W=8.5kg ｼﾙﾊﾞｰﾌﾞﾛｯｸ	基	5,620	材料費 現場持込	永山東光線建設資材仮置場造成工事
5 － 19	標識柱	直柱 STK400 φ89.1㎜ 肉厚3.2㎜ 支柱長2.9m 亜鉛ﾒｯｷ+塗装(白色)	本	30,500	材料費 現場持込	永山東光線橋梁新設下部(橋脚工)工事
5 － 20	アンカーパイプ	φ101.6 肉厚3.2㎜ 支柱長1.1m	本	11,000	材料費 現場持込	永山東光線橋梁新設下部(橋脚工)工事
5 － 21	水道水	旭川市水道局水道料金	式	157,158	材料費	永山東光線橋梁新設下部(橋脚工)工事
5 － 22	RCボックスカルバート　1100×1100	L＝2000　W＝3420kg	個	236,000	材料費 現場持込	旭山沢川改修工事
5 － 23	RCボックスカルバート　1100×1100	L＝1000　W＝1710kg	個	212,000	材料費 現場持込	旭山沢川改修工事
5 － 24	RCボックスカルバート　1100×1100	L＝1157/1500　W＝2270kg	個	298,000	材料費 現場持込	旭山沢川改修工事
5 － 25	RCボックスカルバート　1100×1100	L＝600/943　W＝1320kg	個	233,000	材料費 現場持込	旭山沢川改修工事
5 － 26	RCボックスカルバート　1100×1100	L＝625/1057　W＝1440kg	個	241,000	材料費 現場持込	旭山沢川改修工事
5 － 27	RCボックスカルバート　1100×1100	L＝615/1000　W＝1380kg	個	240,000	材料費 現場持込	旭山沢川改修工事
5 － 28	プレキャストL型擁壁	H＝2.60m　W＝2280kg/m	個	157,000	材料費 現場持込	旭山沢川改修工事
5 － 29	プレキャスト集水桝	2000型スラブ板　2000×2000×200　W＝1920kg	個	230,000	材料費 現場持込	旭山沢川改修工事
5 － 30	プレキャスト集水桝	2000型上部桝　2000×2000×600　W＝2070kg	個	260,000	材料費 現場持込	旭山沢川改修工事
5 － 31	プレキャスト集水桝	2000型中間桝　2000×2000×700　W＝2420kg	個	292,000	材料費 現場持込	旭山沢川改修工事
5 － 32	プレキャスト集水桝	2000型中間桝　2000×2000×800　W＝2770kg	個	324,000	材料費 現場持込	旭山沢川改修工事
5 － 33	プレキャスト集水桝	2000型下部桝　2000×2000×500　W＝2960kg	個	314,000	材料費 現場持込	旭山沢川改修工事
5 － 34	インターロッキングブロック	t=6㎝　種入りショット仕上げ	m2	9,250	材料費 現場持込	新橋通線(新橋)防護柵設置工事
5 － 35	蜂の巣駆除		回	27,000	施工費	橋梁定期点検調査業務委託
5 － 36	取付アダプター	PL310×145-60.5φ×200L亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装	個	57,700	材料費 現場持込	安全施設（照明）工事
5 － 37	LED照明器具指定色塗装	アクリル樹脂焼付塗装	台	27,300	材工共	安全施設（照明）工事

令和8年度　旭川市土木設計共通単価

番　号	品　　名	規　　格	単位	設計単価（令和8年度）	材工区分	備　考
5 － 38	LED照明用共架アーム	600×139.8　ｱｰﾑ300　亜鉛ﾒｯｷ	本	83,600	材料費 現場持込	安全施設（照明）工事
5 － 39	鋼管テーパーポール	10m2灯用　親子型　亜鉛ﾒｯｷ後指定色塗装	本	528,000	材料費 現場持込	安全施設（照明）工事
5 － 40	止水ゴムパッキン	独立気泡型クロロブレンゴム、コーキング材、バックアップ材含む	箇所	22,080	材料費 現場持込	喜楽橋長寿命化(修繕)工事
5 － 41	橋梁用排水樋	耐衝撃性P.V.C　100×100　水切りプレート、止水フォーム、支持金具、アンカー、座金、止水パッキン、端部蓋、流末パイプ含む	箇所	126,700	材料費 現場持込	喜楽橋長寿命化(修繕)工事
5 － 42	UNドラム缶	低濃度PCB廃棄用　オープンヘッドドラム　200L	缶	31,500	材料費 現場持込	喜楽橋長寿命化(修繕)工事
5 － 43	止め金具	鋼桁用　フランジ厚9～24mm	個	1,380	材料費 現場持込	喜楽橋長寿命化(修繕)工事
5 － 44	止め金具	コンクリート用　アンカー含む	個	767	材料費 現場持込	喜楽橋長寿命化(修繕)工事
5 － 45	フレキシブルチューブ	φ20　SUS　片ナット付　L=2.3m　ナットパッキン端部加工	m	4,210	材料費 現場持込	喜楽橋長寿命化(修繕)工事
5 － 46	排水管	φ139.8×4.5×2600(SGP)　C-5塗装系 タップボルトM10×25(1-SW)　(4, 6)含む	組	230,600	材料費 現場持込	旭西橋長寿命化(修繕)工事
5 － 47	サーフトリートDN工法	複合薄層遮水性舗装工(材料費) 浸透系防水材0.4L/m3及び表面保護材3.0kg/L	m2	5,318	材料費 現場持込	橋本橋長寿命化(修繕)工事
5 － 48	桁クランプ	樹脂フレキシブル用(SUS) 20～45mm用	個	2,200	材料費 現場持込	橋本橋長寿命化(修繕)工事
5 － 49	伸縮継手装置	YHN-50型 A1車道部・地覆部含む(札幌工場～旭川市内現場までの運搬費を含む)	m	104,800	材料費 現場持込	橋本橋長寿命化(修繕)工事
5 － 50	伸縮継手装置	YHN-70型 P1車道部・地覆部含む(札幌工場～旭川市内現場までの運搬費を含む)	m	128,400	材料費 現場持込	橋本橋長寿命化(修繕)工事
5 － 51	伸縮継手装置	YHN-40型 A2車道部・地覆部含む(札幌工場～旭川市内現場までの運搬費を含む)	m	90,180	材料費 現場持込	橋本橋長寿命化(修繕)工事
5 － 52	誘導版	YHN用 320×45×22t 斜橋用	枚	4,400	材料費 現場持込	橋本橋長寿命化(修繕)工事
5 － 53	防護柵補修材	□100*100*3.2*:2.63m,□125*75*3.2:2.71m,□75*45*3.2:3.97m, PL125×8×523:1枚,2-PL166*9*420:5組,2-PL98*3.2*320:10組,□75*4.5*3.2:9.65m, 2-PL98*3.2*320:16組,2-PL98*3.2*270:16組,その他ボルトナットM16含む,さび止め処理含む	式	660,000	材料費 現場持込	橋本橋長寿命化(修繕)工事
5 － 54	吊足場用金具	吊りカーンAタイプM16、打ち込み式アンカー(あと施工)M16	組	3,310	材料費 現場持込	橋本橋長寿命化(修繕)工事
5 － 55	フレキシブルチューブ	φ20 SUS 片ナット付 L=1.8m ナットパッキン端部加工	m	4,290	材料費 現場持込	橋本橋長寿命化(修繕)工事
5 － 56	フレキシブルチューブ	φ20 SUS 片ナット付 L=2.0m ナットパッキン端部加工	m	4,380	材料費 現場持込	橋本橋長寿命化(修繕)工事
5 － 57	砂　コンクリート用	洗砂　（旭川市西神楽1線5号）	m3	5,350	材料費 現場持込	西神楽1線5号改良工事
5 － 58	砂　コンクリート用	洗砂　（旭川市西神楽3線24・25号）	m3	5,630	材料費 現場持込	西神楽2線25号・5線23号道路線ほか改良工事
5 － 59	転落防止柵兼用車両用防護柵	積雪ランク2　B種白塗装　土中建込み 支柱:φ114.3×4.5×2610　上段ﾋﾞｰﾑ:φ76×3.2 ×1940　中・下段ﾋﾞｰﾑ:φ42.7×2.3×1975 ﾋﾞｰﾑ:3.2×350×50×4330	t	42,000	材料費 現場持込	神楽岡4条6丁目3号線ほか改良工事
5 － 60	開水路流量計	UFH-100(1側線)流速計・ﾚﾍﾞﾙ計用ｹｰﾌﾞﾙ含む	組	8,250,000	材料費 現場持込	中央地区流雪溝改修工事
5 － 61	流雪溝用シリンダー	ストロークセンサー付シリンダー φ63/50×900st	個	2,388,000	材料費 現場持込	中央地区流雪溝油圧シリンダー更新工事
5 － 62	循環式ブラストマシーン	2ノズルタイプ	台・日	120,200	機械損料	喜楽橋長寿命化(修繕)工事
5 － 63	ダストコレクター	37kwルーツブロワー	台・日	102,500	機械損料	喜楽橋長寿命化(修繕)工事
5 － 64	ブラストノズル・ホース		台・日	10,500	機械損料	喜楽橋長寿命化(修繕)工事
5 － 65	空気圧縮機	スクリュ型10.5～11m3/min	台・日	26,700	機械損料	喜楽橋長寿命化(修繕)工事
5 － 66	発動発電機	100/125kVA	台・日	27,200	機械損料	喜楽橋長寿命化(修繕)工事
5 － 67	トラック	2.9t吊クレーン装置付	台・日	13,900	機械損料	喜楽橋長寿命化(修繕)工事
5 － 68	熱風ヒーター	35kw(サーモ付)	台・日	2,800	機械損料	喜楽橋長寿命化(修繕)工事
5 － 69	発電機	13/10kVA単相三線オイルフェンス	台・日	2,500	機械損料	喜楽橋長寿命化(修繕)工事
5 － 70	燃料タンク	全閉型防油堤付	台・日	1,200	機械損料	喜楽橋長寿命化(修繕)工事

令和8年度　旭川市土木設計共通単価

番　号	品　　名	規　　格	単位	設計単価（令和8年度）	材工区分	備　考
5 － 71	ヒーティング用パイプ	架橋ポリエチレン管φ13	m	925	材料費 現場持込	末広高台通線舗装工事ほか
5 － 72	ヒーティング用パイプソケット	架橋ポリエチレン管φ13用	個	3,570	材料費 現場持込	末広高台通線舗装工事ほか
5 － 73	ヒーティング用不凍液	ナイブライン　RH50	L	1,000	材料費 現場持込	末広高台通線舗装工事ほか
5 － 74	ヒーティング用不凍液抜き取り費	処分費	L	251	処分費	末広高台通線舗装工事ほか
5 － 75	縞鋼板蓋	840×840×3.2 1枚物　黒ﾍﾟｲﾝﾄ 参考重量:28.8kg/枚	枚	32,100	材料費 現場持込	永山町9丁目・東旭川北1条8丁目間道路線改良工事
5 － 76	流雪溝用シリンダー（施工費）	ストロークセンサー付シリンダー φ63/50×900st	箇所	239,300	施工費	中央地区流雪溝油圧シリンダー更新工事
5 － 77	ヒーティング用不凍液注入費	新品、再利用品問わず　エア抜き含む	L	153	施工費	末広高台通線舗装工事ほか
5 － 78	UAV損料	Skydio　J2(消耗品費含む)	台・日	75,000	機械損料	クリスタル橋ほか橋梁定期点検調査業務
5 － 79	ヒーティング用不凍液抜き取り費	再利用有り　抜き取り容器代含む	L	251	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場工事
5 － 80	ナスカン	ナスカン　クサリ6mm用	個	1,180	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場工事ほか
5 － 81	アルミクサリ	アルミクサリ6mm	m	4,220	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場工事ほか
5 － 82	L型アンカーボルト	M24　L=600　溶融亜鉛メッキ仕上げ	本	12,700	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場工事
5 － 83	物置　材工共　基礎別途	W3160×D2390×H2485	基	617,000	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場工事
5 － 84	スノーポール	H=3.0m　φ38mm　t=1.4mm　赤白3段(N40-1)(鋼管+特殊合成樹脂)封入レンズ(反射タイプ)	本	5,950	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場工事ほか
5 － 85	40型スノーポール用アンカー、アンカー用キャップ	40型用アンカー：φ48.6×2.3t×500mm　アンカー用キャップ：蓋部60mm、差込口38mm、高さ50mm　溶融亜鉛メッキ	組	6,900	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場工事ほか
5 － 86	横水栓	F12　20A自動接手付き	個	20,560	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場工事
5 － 87	散水栓ボックス	B3-A-0（鍵付）	個	41,750	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場工事
5 － 88	伸縮式水抜栓	20×1000L	本	99,680	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場工事
5 － 89	量水器ボックス	樹脂製　H=1200型	個	49,410	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場工事
5 － 90	ゴミ除去装置	Ⅰ型A桝用　中間桝用	個	58,500	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場工事ほか
5 － 91	溶接機	ディーゼル溶接機	台・日	8,000	機械損料	花咲大橋長寿命化(耐震補強)工事
5 － 92	発電機(インバータ)		台・日	3,500	機械損料	花咲大橋長寿命化(耐震補強)工事
5 － 93	コンクリートコアマシン		台・日	6,500	機械損料	花咲大橋長寿命化(耐震補強)工事
5 － 94	定着プレート	PL-150×11×2450	枚	25,400	材料費 現場持込	花咲大橋長寿命化(耐震補強)工事
5 － 95	支圧板	PL-120×25×120(ナット、ワッシャー含む)	枚	3,640	材料費 現場持込	花咲大橋長寿命化(耐震補強)工事
5 － 96	常温合材	高耐久型　20kg	袋	3,000	材料費 現場持込	照明実施設計委託
5 － 97	地中レーダ探査機器	深度2mまで検知可能	日	28,100	機械損料	雨水管路施設特別重点調査業務委託
5 － 98	LED外灯灯具	アーム取付形、透明アクリルグローブ、 アダプターメッキ後指定色塗装、LEDバルブ・電源装置含む	円/個	472,300	材料費 現場持込	照明実施設計委託
5 － 99	車止め用反射テープ	φ76.3　幅100mm	枚	2,380	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場整備その2工事
5 － 100	丸格子ガードフェンス	積雪地用（旭川市デザインタイプ）W2000×H800	m	63,400	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場整備その2工事
5 － 101	丸格子ガードフェンス	積雪地用（デザイン無しタイプ）W2000×H800	m	27,100	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場整備その2工事
5 － 102	標識板（駐車場出入口）	600×600×t1mm　平リブ　インクジェットカプセルプリズム型	枚	61,500	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場整備その2工事
5 － 103	標識板（出口矢印）	600×440×t1mm　平リブ　インクジェットカプセルプリズム型	枚	56,400	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場整備その2工事
5 － 104	標識板（一般車両進入禁止）	600×900×t1mm　平リブ　インクジェットカプセルプリズム型	枚	92,200	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場整備その2工事
5 － 105	標識板（一時停止）	1200×600×t2mm　高リブ　インクジェットカプセルプリズム型	枚	153,000	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場整備その2工事
5 － 106	標識板（入口専用進入禁止）	600×900×t1mm　平リブ　インクジェットカプセルプリズム型	枚	92,200	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場整備その2工事
5 － 107	標識板（おもいやり駐車場）	600×900×t1mm　平リブ　インクジェットカプセルプリズム型	枚	92,200	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場整備その2工事

令和8年度　旭川市土木設計共通単価

番　号	品　　名	規　　格	単位	設計単価（令和8年度）	材工区分	備　考
5 － 108	標識板（庁舎案内）	900×600×t1mm　平リブ　インクジェットカプセルプリズム型	枚	92,200	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場整備その2工事
5 － 109	大型看板（駐車場案内図看板）	板面W1800×H900　支柱□150×H2000	基	2,170,000	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場整備その2工事
5 － 110	大型看板（駐車場注意看板）	板面W1800×H900　支柱□150×H2000	基	1,890,000	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場整備その2工事
5 － 111	大型看板（おもいやり駐車場看板）	板面W3000×H1000　支柱□150×H2000	基	2,380,000	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場整備その2工事
5 － 112	搬入路出入口サイン	W600×600×450×H2220	基	1,860,000	材料費 現場持込	第三庁舎跡地駐車場整備その2工事
5 － 113	樹脂散布車	2.0～3.0t	円/h	24,947	機械損料	共通
5 － 114	路側標識	アルミ 900×600×2 カプセルプリズム反射シート	枚	104,000	材料費 現場持込	神楽岡1・4条間4丁目2号線ほか(補正)改良工事
5 － 115	開渠ブロック	700×700×2000　参考重量:1，290kg/個	個	97,000	材料費 現場持込	雨紛一号川改修工事
5 － 116	防草タイプ縁石	Ⅰ型縁石　200/260×250×790	個	5,280	材料費 現場持込	永山町9丁目・東旭川北1条8丁目間道路線改良その2工事
5 － 117	縁石ベース板	防草タイプ　Ⅰ型縁石用　400×130×1490	個	12,900	材料費 現場持込	永山町9丁目・東旭川北1条8丁目間道路線改良その2工事