

道路改良(舗装)工事照査要領(案)

(平面交差点、小構造物を含む)

照 査 項 目 一 覧 表

道路改良(舗装)工事照査要領(1/3)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
1	施工上の基本条件	1) 施工時期、施工時間、施工方法などについて条件明示があるか 2) 環境対策（濁水処理、騒音、防塵など）について明確であるか 3) 工事支障物件（電柱、埋設物など）の移設、撤去は済んでいるか	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	
2	関係機関との協議内容の確認	1) 電線・ケーブル、電柱、水道、ガス等管理者との協議内容を確認したか 2) 交差協議（道路、河川、鉄道、公安委員会等）の内容を確認したか 3) 地元及び地権者との協議内容を確認したか 4) 利権者（農協、漁組）及び占用者との協議内容を確認したか 5) 保安林及び埋蔵文化財等との協議内容を確認したか 6) バス路線となるかどうか 7) 公害防止条例の適用区域及び規制値が明確になっているか 8) 都市計画及び土地利用が明確になっているか 9) 上位計画、開発行為及び電線類地中化の計画が明確になっているか 10) 土砂の処理場または土取場の位置、規模は明確になっているか 11) 休憩施設、チェーン着脱場等の計画が明確になっているか	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
3	貸与資料の確認	1) 地質調査報告書は整理されているか 2) 測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか 3) 埋設物に係る占用台帳があるか	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	
4	地形条件	1) 用地境界を確認したか 2) 施工ヤード、スペースは確認したか	☐ ☐	☐ ☐	

照 査 項 目 一 覧 表

道路改良(舗装)工事照査要領(2/3)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
5	施工条件	1) 施工上の制約条件を確認したか（スペース、交通条件等） 2) 仮設工（仮設道路、仮設橋梁、土留工、仮締切土、工事用道路工など）について工法の指定など明確であるか 3) 工事用道路の安全施設、補修、工事終了後の処置などは明確であるか 4) 交通安全対策（防護施設、交通誘導警備員、作業制限など）について明確であるか 5) 別途工事がある場合の関連条件などは明確であるか 6) 未処理用地がある場合、見込み時期などは明確であるか 7) 工事支障物件について工事着手前の事前調査などが必要か 8) 用、排水工の計画条件は確認しているか ・排水系統及び断面の調査は明確になっているか	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
6	付帯施設の必要性	1) 標識計画はあるか 2) 照明・信号機（電気設備）は計画されているか	☐ ☐	☐ ☐	
7	現地踏査	1) 支障物件の状況を把握したか 2) 環境状況（振動、騒音等）は把握したか 3) 施工時の注意事項は把握したか 4) 基準点（B. M）を確認したか	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	

照 查 項 目 一 覽 表

道路改良(舗装)工事照査要領(3/3)

[illegible]

築堤・護岸工事照査要領(案)

照 査 項 目 一 覧 表

築堤・護岸工事照査要領(1 / 2)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
1	施工上の基本条件	1) 締切水位は決定しているか、又は水文資料はあるか 2) 瀬替、水替時流量決定のための水文資料等はあるか 3) 運搬路、切廻し河道、ヤード確保の見通しはあるか 4) 工事時期に制約があるか	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	
2	関係機関との協議内容の確認	1) 電線・ケーブル、電柱、水道、ガス等管理者との協議内容を確認したか 2) 交差協議（道路、河川、鉄道、公安委員会等）の内容を確認したか 3) 地元及び地権者との協議内容を確認したか 4) 利権者（農協、漁組）及び占用者との協議内容を確認したか 5) 保安林及び埋蔵文化財等との協議内容を確認したか	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
3	貸与資料の確認	1) 測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか 2) 地質調査報告書は整理されているか ・追加ボーリングは必要ないか ・軟弱地盤の判定に必要な資料はあるか （圧密沈下、液状化、地盤支持力、法面安定、側方移動等） 3) 用地境界が明確であるか 4) 用排水路系統図は整理されているか 5) 埋設物に係る占用台帳があるか	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
4	地形条件	1) 用地境界を確認したか 2) 施工ヤード、スペースは確認したか	☐ ☐	☐ ☐	
5	施工条件	1) 施工上の制約条件を確認したか （スペース、交通条件、水の切廻し）	☐	☐	
6	現地踏査	1) 工事における振動、騒音、汚濁水等の配慮面等を把握したか 2) 支障物件の状況を把握したか 3) ベンチマークの確認をしたか	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	

照 査 項 目 一 覧 表

築堤・護岸工事照査要領(2 / 2)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
7	設計図	1) 平面図には必要な工事内容が明示されているか (法線、築堤護岸、付属構造物等) 2) 構造物の基本寸法、高さ関係(施工高と計画高)は照合されているか 3) 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか 4) 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか 5) 分かり易い注記が付いているか 6) 水位等設計条件が図面に明示されているか 7) 各設計図がお互いに整合されているか ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 8) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか (特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合されているか) ・壁厚 ・鉄筋(径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、ガス圧接位置) ・鋼材形状、寸法 ・使用材料	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
8	数量計算	1) 数量計算は、土木工事数量算出要領(案)と整合しているか 2) 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか 3) 数量取りまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているか 4) 横断図面による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合しているか	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	

橋梁下部工事照査要領(案)

照 査 項 目 一 覧 表

橋梁下部工事照査要領(1/2)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
1	施工上の基本条件	1) 施工時期、施工時間、施工方法などについて条件明示があるか 2) 架設条件は決定しているか 3) 環境対策（濁水処理、騒音、防塵など）について明確であるか 4) 運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか 5) 近接構造物の有無に対する確認はおこなったか 6) 工事支障物件（埋設物など）の移設、撤去は済んでいるか 7) 施工時期に制約はあるか	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
2	関係機関との協議内容の確認	1) 電線・ケーブル、電柱、水道、ガス等管理者との協議内容を確認したか 2) 交差協議（道路、河川、港湾、鉄道、公安委員会等）の内容を確認したか 3) 地元及び地権者との協議内容を確認したか 4) 利権者（農協、漁組）及び占有者との協議内容を確認したか 5) 保安林及び埋蔵文化財等との協議内容を確認したか 6) 添架企業者との協議内容を確認したか	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
3	貸与資料の確認	1) 地質調査報告書（必要な本数、調査項目）は整理されているか 2) 測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか 3) 軟弱地盤の判定に必要な資料（側方移動、液状化、圧密沈下等）はあるか 4) 埋設物に係る占用台帳があるか	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	
4	地形条件	1) 用地境界は確認したか 2) 施工ヤード、スペースは確認したか 3) 資機材運搬路は確保できるか	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	
5	現地踏査	1) 環境状況（振動、騒音等の配慮）は把握したか 2) 支障物件の状況は把握したか 3) 施工時の注意事項は把握したか 4) 基準点（B. M）を確認したか	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	

照 査 項 目 一 覧 表

橋梁下部工事照査要領(2/2)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
6	施工条件	1) 仮設工（仮設道路、仮設橋梁、土留工、仮締切土、工事用道路工など）について工法の指定など明確であるか 2) 工事用道路の安全施設、補修、工事終了後の処置などは明確であるか 3) 交通安全対策（防護施設、交通誘導警備員、作業制限など）について明確であるか 4) 別途工事がある場合の関連条件などは明確であるか 5) 未処理用地がある場合、見込み時期などは明確であるか 6) 工事支障物件について工事着手前の事前調査などが必要か	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
7	設計図	1) 一般図には必要な項目が記載されているか （設計条件、地質条件、建築限界等） 2) 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか 3) 各設計図がお互いに整合されているか ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 4) 使用材料は明記されているか 5) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合されているか） ・部材厚 ・鉄筋（径、ピッチ、使用材料、ラップ位置、ラップ長、主鉄筋の定着長、ガス圧接位置） ・鋼材形状、寸法 ・使用材料	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
8	数量計算	1) 数量計算は、土木工事数量算出要領(案)と整合しているか。 2) 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか 3) 数量取りまとめは、種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているか 4) 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	

急傾斜工事照査要領(案)

照 査 項 目 一 覧 表

急傾斜工事照査要領(1/2)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
1	施工上の基本条件	1) 工事時期に制約があるか 2) 運搬路、ヤード等借地の見通しはあるか 3) 施工ヤード、スペース、工法等の制約条件はあるか 4) 環境上特に配慮すべき事項があるか(騒音、振動、汚水対策等) 5) がけ崩れに対する安全対策を必要とするか 6) 近接構造物、地下構造物の確認を行ったか 7) 用地、補償物件の処理は完了しているか 8) 急傾斜地崩壊危険区域の指定は行われているか	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
2	関係機関との協議内容の確認	1) 電線・ケーブル、電柱、水道、ガス等管理者との協議内容を確認したか 2) 交差協議(道路、河川、鉄道、公安委員会等)の内容を確認したか 3) 地元及び地権者との協議内容を確認したか 4) 利権者(農協、漁組)及び占有者との協議内容を確認したか 5) 保安林及び埋蔵文化財等との協議内容を確認したか	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
3	貸与資料の確認	1) 測量成果(平面、横断)は整理されているか 2) 地質調査報告書は整理されているか ・追加ボーリングは必要ないか 3) 用地境界が明確であるか 4) 環境状況(振動、騒音等)の調査結果は整理されているか 5) 埋設物に係る占用台帳があるか	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
4	地形条件	1) 用地境界を確認したか 2) 施工ヤード、スペースは確認したか	☐ ☐	☐ ☐	
5	施工条件	1) 施工上の制約条件を確認したか(スペース、交通条件等)	☐	☐	
6	現地踏査	1) 支障物件の状況を把握したか 2) 環境状況(振動、騒音等)は把握したか 3) 施工時の注意事項は把握したか 4) 基準点(B・M)を確認したか	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	

照查項目一覽表

急傾斜工事照査要領(2 / 2)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
7	設計図	1) 平面図には必要な工事内容が明示されているか (構造物法線、既設施設、道路・河川等の施設及び名称ほか) 2) 構造物の基本寸法、高さ関係は照合されているか 3) 形状寸法、使用材料及びその配置は計算書と一致しているか 4) 構造詳細は適用基準及び打合せ事項と整合しているか 5) 構造図に地質条件(推定岩盤線、柱状図等)を明記してあるか 6) 各設計図がお互いに整合されているか ・一般平面図と縦断図 ・構造図と配筋図 ・構造図と仮設図 7) 使用材料は明記されているか 8) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか (特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合され ているか) ・鋼材形状、寸法 ・使用材料	☐ ☐ 	☐ ☐ 	
8	数量計算	1) 数量計算は、土木工事数量算出要領(案)と整合しているか 2) 数量計算に用いた寸法は図面と一致するか 3) 数量取りまとめは種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているか 4) 横断図面による面積計算、長さ計算の縮尺は図面に整合しているか	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	

橋梁上部工事照査要領(案)

照 査 項 目 一 覧 表

橋梁上部工事照査要領(1/2)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
1	施工上の基本条件	1) 施工時期、施工時間、施工方法などについて条件明示があるか 2) 架設条件は決定しているか 3) 環境対策（濁水処理、騒音、防塵など）について明確であるか 4) 運搬路、迂回路、ヤード確保の見通しはあるか（借地の有無の確認を含む） 5) 近接構造物の有無に対する確認はおこなったか 6) 工事支障物件（埋設物など）の移設、撤去は済んでいるか 7) 施工時期に制約はあるか	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
2	関係機関との協議内容の確認	1) 電線・ケーブル、電柱、水道、ガス等管理者との協議内容を確認したか 2) 交差協議（道路、河川、港湾、鉄道、公安委員会等）の内容を確認したか 3) 地元及び地権者との協議内容を確認したか 4) 利権者（農協、漁組）及び占用者との協議内容を確認したか 5) 保安林及び埋蔵文化財等との協議内容を確認したか 6) 添架企業者との協議内容を確認したか	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
3	貸与資料の確認	1) 地質調査報告書（必要な本数、調査項目）は整理されているか 2) 測量成果（平面、横断、縦断）は整理されているか 3) 設計計算書等（下部工、隣接工区等を含む）は整理されているか	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	
4	地形条件	1) 用地境界は確認したか 2) 施工ヤード、スペースは確認したか 3) 資機材運搬路は確保できるか	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	
5	現地踏査	1) 環境状況（振動、騒音等の配慮）は把握したか 2) 支障物件の状況は把握したか 3) 施工時の注意事項は把握したか 4) 基準点（B. M）を確認したか	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	

照 查 項 目 一 覽 表

橋梁上部工事照査要領(2/2)

No	項 目	主 な 内 容	対 象	照 査	備 考
6	施工条件	1) 仮設工（仮設道路、仮設橋梁、土留工、仮締切土、工事用道路工など）について工法の指定など明確であるか 2) 工事用道路の安全施設、補修、工事終了後の処置などは明確であるか 3) 交通安全対策（防護施設、交通誘導警備員、作業制限など）について明確であるか 4) 別途工事がある場合の関連条件などは明確であるか 5) 未処理用地がある場合、見込み時期などは明確であるか 6) 工事支障物件について工事着手前の事前調査などが必要か 7) 設計時における現場条件と変更はないか（地盤線、構造物の位置、河道位置等）	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
7	設計図	1) 一般図には必要な項目が記載されているか （設計条件、地質条件、建築限界等） 2) 構造図の基本寸法、座標値、高さ関係は照合されているか 3) 各設計図がお互いに整合されているか ・ 一般平面図と縦断図（構造一般図と線形図） ・ 構造図と配筋図 ・ 構造図と仮設図 ・ 下部工箱抜き図と付属物図（支承配置図、落橋防止図等） 4) 使用材料は明記されているか 5) 設計計算書の結果が正しく図面に反映されているか （特に応力計算、安定計算等の結果が適用範囲も含めて整合されているか） 6) 下部工、隣接工区等との整合はとれているか 7) 設計図等に基づいた適正な施工が可能か （架設条件が設計図に反映されているか）	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
8	数量計算	1) 数量計算は、土木工事数量算出要領(案)と整合しているか。 2) 数量計算に用いた寸法、数値は図面と一致するか 3) 数量取りまとめは、種類毎、材料毎の打合せ区分に合わせてまとめられているか 4) 橋台の後打ちコンクリートを分離して計上しているか	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	