

令和7年度

旭川市設計共通資材単価表

旭川市 土木部 公園みどり課

旭川市設計共通資材単価表を利用する上での留意事項

- 1 本単価表は、旭川市土木部公園みどり課が発注する請負工事の予定価格の積算に用いるものです。実際の取引を制約するものではありません。
- 2 単価の適用期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までです。
- 3 資材単価は、特に記載がない限り現場持ち込みの価格です。
- 4 資材単価等の内容に関する質問は、工事発注課に問い合わせしてください。

令和7年度 旭川市設計共通資材単価

番号	品名	規格	参考重量		設計単価		公表日	備考
公4 - 1	砂入り人工芝	芝長19mm 材工共 ライン工含む	-	-	9,670	円/m2	R7.4.1	花咲スポーツ公園 (工事独自)
公4 - 2	メインスタンドフェンス	平坦タイプ H1500 W2000 メッキ+塗装 アンカーボルト、樹脂カプセル含む	-	-	139,000	円/m	R7.4.1	花咲スポーツ公園 (工事独自)
公4 - 3	メインスタンドフェンス	傾斜タイプ H1100 W1800 メッキ+塗装 アンカーボルト、樹脂カプセル含む	-	-	96,000	円/m	R7.4.1	花咲スポーツ公園 (工事独自)
公4 - 4	陸上競技場芝生 スタンドゲート	H1500 W4080~4120 メッキ+塗装 ケミカルアンカー、ボルト・ナット含む	-	-	2,780,000	円/基	R7.4.1	花咲スポーツ公園 (工事独自)
公4 - 5	複合遊具	33430×9000×H5000 マット含む	-	-	39,800,000	円/基	R7.4.1	永山中央公園(工 事独自)
公4 - 6	四阿(シェルター)	3100×3100×H2575~2675	-	-	3,680,000	円/基	R7.4.1	永山中央公園(工 事独自)
公4 - 7	枕木舗装	万能マクラギ、再生プラスチック材 W210×60	-	-	60,000	円/m2	R7.4.1	永山中央公園(工 事独自)
公4 - 8	設備一体型ユニットトイレ	W3395×D2295×H2350	-	-	9,310,000	円/基	R7.4.1	神陵公園(工事独 自)
公4 - 9	砂入り人工芝撤去	砂入り人工芝取り外しのみ(積込・運 搬・処分費含まず)	-	-	1,130	円/m2	R7.7.10	花咲スポーツ公園 (工事独自)
公4 - 10			-	-				
公4 - 11			-	-				
公4 - 12			-	-				
公4 - 13			-	-				
公4 - 14			-	-				
公4 - 15			-	-				
公4 - 16			-	-				
公4 - 17			-	-				
公4 - 18			-	-				
公4 - 19			-	-				
公4 - 20			-	-				
公4 - 21			-	-				
公4 - 22			-	-				
公4 - 23			-	-				
公4 - 24			-	-				
公4 - 25			-	-				
公4 - 26			-	-				
公4 - 27			-	-				
公4 - 28			-	-				

令和7年度 旭川市設計共通資材単価

番号	品名	規格	参考重量	設計単価	公表日	備考
公5 - 1	4連ブランコ	大型4連 W6000~6700 H2500 D2600 柵(両側),マット込み 標準色	-	1,590,000 円/基	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 2	滑り台	H=2000 マット込 標準色	-	1,100,000 円/基	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 3	雲梯	H=1630~2200 標準色 水平タイプ	-	470,000 円/基	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 4	ジャングルジム	H=2500 5段 標準色	-	1,320,000 円/基	R7.4.1	共通
公5 - 5	登り棒	H=2800 8人用 標準色	-	466,000 円/基	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 6	水飲み台	1700×630×1100 柵別途 擬石吹付け塗装 水栓5箇所タイプ	-	2,110,000 円/基	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 7	片開き門扉	W=1000 H=1200 溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 処理後、ポリエステル系樹脂 静電粉体塗装	-	240,000 円/基	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 8	外柵フェンス	H1200 W=2000 溶融亜鉛メッキ 350g/m ² 処理後、ポリエステル系樹脂 静電粉体塗装 平坦部	-	43,800 円/m	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 9	掲揚ポール	H=7m ベース式	-	308,000 円/基	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 10	特殊混合土 材工共	t=10cm(良質土80% 非水壊性クレイ20%) 表面処理を含む	-	3,440 円/m ²	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 11	スコアボード	野球用(9回) H=2008 W=2630	-	375,000 円/基	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 12	バックネット	H=8m W=16m 金網+メッシュパネル 塗装品	-	7,810,000 円/基	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 13	サッカーゴール	ジュニア用 2基/対 ネット込み	-	728,000 円/対	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 14	踏切板	1220×200×100	-	50,600 円/基	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 15	砂場枠	内寸7.0×3.0m T=150	-	470,000 円/式	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 16	ピッチャープレート	少年用	-	53,400 円/台	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 17	ホームベース	少年用	-	58,700 円/台	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 18	塁ベース	少年用 3個/式	-	29,600 円/式	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 19	ポイント杭	ロープ(ポリエチレン)L=150	-	446 円/本	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 20	防球ネットフェンス	H8000×W10000	-	71,700 円/m	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 21	防球ネットフェンス用カーテン式ネット	H8000×W10000(カーテンH6000×W6000)	-	111,000 円/m	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 22	防球ネットフェンス用カーテン式ネット	H4000×W6000(カーテンH4000)	-	100,000 円/m	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 23	伸縮型散水栓	φ40 水抜散水栓 φ40×H1000一体型	-	408,000 円/個	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 24	マンホール蓋	φ450(弾性舗装材貼付)	-	47,900 円/枚	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 25	散水ノズル	消火栓ホースφ40用	-	11,500 円/個	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 26	噴霧ノズル	消火栓ホースφ40用	-	5,410 円/個	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 27	めねじ付きソケット	異種管用(20Pe-SUS20)	-	2,570 円/個	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 28	埋設標	給水管用	-	5,080 円/個	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 29	鋼製溝蓋 U240用	T-14 細目 参考重量17.3kg	-	17,900 円/個	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 30	鋼製溝蓋 アゴ付き240用	T-25 細目 参考重量30.7kg	-	31,600 円/個	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事

令和7年度 旭川市設計共通資材単価

番号	品名	規格	参考重量		設計単価		公表日	備考
公5 - 31	鋼製溝蓋 アゴ付き240用	T-14 細目 参考重量26.0kg	-	-	29,300	円/個	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 32	鋼製溝蓋 I-A樹下部柵用	T-14 細目 710×710×56 参考重量66.4kg	-	-	69,300	円/個	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 33	鋼製溝蓋 II型A樹下部柵用	T-14 細目 470×470×38 参考重量19.8kg	-	-	25,200	円/個	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 34	U型アゴ付きトラフ	240×240×600	121.0	kg/個	7,990	円/個	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 35	U型アゴ付きトラフ用蓋	240用 290×300×100	19.0	kg/枚	1,550	円/枚	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 36	化粧砂利	玉砂利φ0~30mm	-	-	5,350	円/m3	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 37	舗装止縁石	100×150×600	21.0	kg/個	1,230	円/個	R7.4.1	千代田小学校グラウンド整備工事
公5 - 38	スノーポール	H=3.0m φ38mm t=1.4mm赤白3段(鋼管+特殊合成樹脂)封入レンズ(反射タイプ)	-	-	4,650	円/本	R7.4.1	共通
公5 - 39	スノーポール	H=2.0m φ38mm t=1.4mm赤白3段(鋼管+特殊合成樹脂)封入レンズ(反射タイプ)	-	-	3,720	円/本	R7.4.1	第2豊岡団地新2号棟外構工事
公5 - 40	40型スノーポール用アンカー、アンカーキャップ	40型用アンカー: φ48.6×2.3t×500mm アンカー用キャップ: 蓋部60mm、差込口38mm、高さ50mm 溶融亜鉛メッキ	-	-	4,960	円/組	R7.4.1	共通
公5 - 41	プラスチックチェーン及び付属品	くい丸用φ38mmチェーンフック(45個)、プラスチックチェーンφ6mm黄色(L=199.5m)、プラスチックスクリュージョイントφ6mm用(2個1組・41組)	-	-	184,000	円/組	R7.4.1	第2豊岡団地新2号棟外構工事
公5 - 42	外灯基礎用 組アンカー	□300×L500 4-M16	-	-	36,000	円/個	R7.4.1	第2豊岡団地新2号棟外構工事
公5 - 43	駐車場番号表示	(材工共)クイックシート 溶融式・白 算用数字 H300×W250	-	-	2,720	円/枚	R7.4.1	第2豊岡団地新2号棟外構工事
公5 - 44	グレーチング蓋(騒音防止型)	T-25 横断トラフ用240型(995×300×50)	-	-	31,250	円/枚	R7.4.1	第2豊岡団地新2号棟外構工事
公5 - 45	横断用トラフ(騒音防止型)	T-25 240×240×1000 (受アングル共)	190.0	kg/個	33,110	円/個	R7.4.1	第2豊岡団地新2号棟外構工事
公5 - 46	吊り橋遊具(レッサーバンダ)	7910×1400×H3580	-	-	16,400,000	円/基	R7.4.1	旭山動物園遊戯施設整備工事
公5 - 47	レール遊具(オオワシ)	5200×1200×H3310	-	-	3,910,000	円/基	R7.4.1	旭山動物園遊戯施設整備工事
公5 - 48	伝声管遊具(オオカミ)3本	800×1310×H2020/本	-	-	3,290,000	円/基	R7.4.1	旭山動物園遊戯施設整備工事
公5 - 49	複合遊具(ツリー型)	10295×6780×H5390	-	-	22,700,000	円/基	R7.4.1	旭山動物園遊戯施設整備工事
公5 - 50	ブランコ(ホッキョクグマ)	マット含む 7072×10000×H2500	-	-	3,310,000	円/基	R7.4.1	旭山動物園遊戯施設整備工事
公5 - 51	シーソー(ワオキツネザル)	タイヤ含む 4000×800×H1250	-	-	1,960,000	円/基	R7.4.1	旭山動物園遊戯施設整備工事
公5 - 52	平均台遊具(ヤギ)	6605×2488×H1036	-	-	3,950,000	円/基	R7.4.1	旭山動物園遊戯施設整備工事
公5 - 53	案内サイン(ぼうけん広場)①	1200×135×H2000	-	-	1,310,000	円/基	R7.4.1	旭山動物園遊戯施設整備工事
公5 - 54	注意喚起サイン	1014×36×H1866	-	-	558,000	円/基	R7.4.1	旭山動物園遊戯施設整備工事
公5 - 55	スライドテントシェルター	6000×3000×H3300	-	-	3,570,000	円/基	R7.4.1	旭山動物園遊戯施設整備工事
公5 - 56	開閉シェルター	6500×5629×H3700	-	-	3,380,000	円/基	R7.4.1	旭山動物園遊戯施設整備工事
公5 - 57	プラ擬木階段(5段式)	W2900	-	-	397,000	円/式	R7.4.1	旭山動物園遊戯施設整備工事
公5 - 58	プラ擬木階段(8段式)	W2520	-	-	600,000	円/式	R7.4.1	旭山動物園遊戯施設整備工事

令和7年度 旭川市設計共通資材単価

番号	品名	規格	参考重量		設計単価		公表日	備考
公5 - 59	プラ擬木ロープ柵(鋼管入)	φ100 @1500 H900	-	-	10,800	円/m	R7.4.1	旭山動物園遊戯施設整備工事
公5 - 60	舗装止縁石	150×250×600	52.9	kg/個	4,160	円/個	R7.4.1	旭山動物園遊戯施設整備工事
公5 - 61	円形側溝	都市型 φ200 T-25	-	-	30,400	円/個	R7.4.1	第2豊岡団地新2号棟外構工事
公5 - 62	雨水柵(中間柵)	560×560×100	37.0	kg/個	2,880	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 63	雨水柵(中間柵)	560×560×200	74.0	kg/個	5,730	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 64	舗装止縁石	100×100×600	14.0	kg/m	720	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 65	脱色カラーアスファルト混合物	細粒度歩道用(ミルクイーブラウン 顔料3.0%)	-	-	158,200	円/t	R7.4.1	共通
公5 - 66	砂利(碎石)	20~40mm級	-	-	4,600	円/m ³	R7.4.1	共通
公5 - 67	防草シート	不織布長繊維系 厚0.5mm, 0.4g/cm ³	-	-	629	円/m ²	R7.4.1	共通
公5 - 68	施設名サイン	2000×300×H2100 化粧模様付	-	-	1,570,000	円/組	R7.4.1	(旭川市)リサイクルセンター外構工事
公5 - 69	記名版	SUS ヘアライン仕上げ 1200×300×50 3色 ビス含む	-	-	373,000	円/枚	R7.4.1	(旭川市)リサイクルセンター外構工事
公5 - 70	アルミクサリ	6mm	-	-	3,550	円/m	R7.4.1	共通
公5 - 71	ナスカン	6mm	-	-	920	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 72	車止め(ピラー型)	ステンレス製 固定式 φ76.3×H850	-	-	22,300	円/基	R7.4.1	共通
公5 - 73	視覚障害者誘導用シート	□300×7 イエロー	-	-	2,140	円/枚	R7.4.1	旧総合庁舎跡地駐車場整備工事
公5 - 74	標識板(規制)	900×600×t1mm 平リブ カプセルブリズム型	-	-	40,600	円/枚	R7.4.1	旧総合庁舎跡地駐車場整備工事
公5 - 75	標識板(思いやり駐車場)	900×600×t1mm 平リブ インクジェットカプセルブリズム型	-	-	74,100	円/枚	R7.4.1	旧総合庁舎跡地駐車場整備工事
公5 - 76	標識板(車椅子・駐輪場・乗降場)	600×600×t1mm 平リブ カプセルブリズム型	-	-	28,500	円/枚	R7.4.1	旧総合庁舎跡地駐車場整備工事
公5 - 77	補助板(出口専用)	600×500×t1mm 平リブ カプセルブリズム型	-	-	28,100	円/枚	R7.4.1	旧総合庁舎跡地駐車場整備工事
公5 - 78	補助板(矢印 赤)	120×400×t1mm 平リブ カプセルブリズム型	-	-	4,410	円/枚	R7.4.1	旧総合庁舎跡地駐車場整備工事
公5 - 79	補助板(矢印 青)	120×400×t1mm 平リブ カプセルブリズム型	-	-	8,700	円/枚	R7.4.1	旧総合庁舎跡地駐車場整備工事
公5 - 80	掲揚ポール	ベース式 H=7m	-	-	306,000	円/基	R7.4.1	旧総合庁舎跡地駐車場整備工事
公5 - 81	単管フェンス	W2000 H1500 支柱φ48.6×2.4 横ビームφ48.6×2.4 直交クランプ, 単管キャップ含む	-	-	4,230	円/m	R7.4.1	旧総合庁舎跡地駐車場整備工事
公5 - 82	パーキングブロック	脱着式 1組/2個 ゴムマット・アンカー・接着剤含む	-	-	12,200	円/組	R7.4.1	旧総合庁舎跡地駐車場整備工事
公5 - 83	車止め(ピラー型)	スチール製 差込式カギ付 φ76.3×H850	-	-	21,100	円/基	R7.4.1	共通
公5 - 84	ロープウェイ	デッキ・安全柵含	-	-	2,500,000	円/基	R7.4.1	豊岡アヤマ公園
公5 - 85	グラウンド用クレイ土	10mm通混合土(クレイ土) 安井組土場積込渡し	-	-	5,300	円/m ³	R7.4.1	共通
公5 - 86	架橋ポリエチレン管	13φ	-	-	980	円/m	R7.4.1	共通

令和7年度 旭川市設計共通資材単価

番号	品名	規格	参考重量		設計単価		公表日	備考
公5 - 87	パイプソケット	架橋ポリエチレン管φ13用	-	-	3,380	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 88	U型側溝	150×150×L1000	-	-	2,800	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 89	インターロッキングブロック	t=6cm ショット仕上 人孔骨材	136.0	kg/m ²	10,500	円/m ²	R7.4.1	旧総合庁舎跡地 駐車場整備工事
公5 - 90	化粧マシンハッチ(モルタル用)	SF-10.6×108MP-6型	-	-	821,000	円/台	R7.4.1	共通
公5 - 91	側溝蓋 Uトラフ用(細目)	歩道用 溝幅 150mm	-	-	8,900	円/m	R7.4.1	共通
公5 - 92	ガードフェンス(H=1.8m)供用30日	掛払い手間, 基本料, 修理費, 運搬費含む	-	-	1,050	円/m	R7.4.1	旧総合庁舎跡地 駐車場整備工事
公5 - 93	ガードフェンス(H=1.8m)供用90日	掛払い手間, 基本料, 修理費, 運搬費含む	-	-	1,790	円/m	R7.4.1	旧総合庁舎跡地 駐車場整備工事
公5 - 94	ガードフェンス(H=1.8m)供用120日	掛払い手間, 基本料, 修理費, 運搬費含む	-	-	2,170	円/m	R7.4.1	旧総合庁舎跡地 駐車場整備工事
公5 - 95	鋼製溝蓋 II型A柵用	360×420×56 T-14 普通目	-	-	15,000	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 96	コンクリート蓋	470×470×50	-	-	2,900	円/枚	R7.4.1	共通
公5 - 97	雨水柵(中間柵)	560×560×300	111.0	kg/個	8,604	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 98	雨水柵(中間柵)	560×560×400	148.0	kg/個	11,870	円/個	R7.4.1	共通
公5 - 99	枕木舗装L=400・600	W210×L400・600×t160(L400×14本・L600×6本)万能マクラギ・再生プラスチック	-	-	129,000	円/m ²	R7.5.9	永山中央公園施設 整備工事
公5 - 100	背なしベンチA	W1800×H400(肘掛付き)	-	-	240,000	円/基	R7.5.9	永山中央公園施設 整備工事
公5 - 101	背なしベンチB	W2000×H400(肘掛付き)	-	-	371,000	円/基	R7.5.9	永山中央公園施設 整備工事
公5 - 102								
公5 - 103								
公5 - 104	クロフネツツジ	H=60cm			7,530	円/本	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 105	緑葉フウチソウ	ポット苗			816	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 106	サルビア ネモローサ カラドンナ	ポット苗			660	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 107	フロックス パニクラータ ハーレークイーン	ポット苗			816	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 108	アムソニア フブリヒティ	ポット苗			1,060	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 109	エキナセア グリーンジュエル	ポット苗			1,050	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 110	ユーパトリウム コエレスチナム	ポット苗			616	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 111	ゲラニウム マクロリズム	ポット苗			1,030	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 112	ゲラニウム マックスフライ	ポット苗			830	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 113	アスタージョリージャンパー	ポット苗			666	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 114	シマズスキ	ポット苗			956	円/株	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事
公5 - 115	解説サイン	H1200×W450 コールテン鋼			400,000	円/基	R7.5.13	北彩都ガーデン 施設整備工事

令和7年度 旭川市設計共通資材単価

番号	品名	規格	参考重量		設計単価		公表日	備考
公5 - 116	ブラ擬木階段(踏面d400~600)	W2000 床板t30 踏込板t30 補強鋼材(□50)・固定用金具・ビス含む	-	-	136,000	円/段	R7.5.26	江丹別若者の郷グリーンパークキャンプ場園路整備工事
公5 - 117	ブラ擬木階段(踏面d600以上)	W2000 床板t30 踏込板t30 補強鋼材(□50)・固定用金具・ビス含む	-	-	150,000	円/段	R7.5.26	江丹別若者の郷グリーンパークキャンプ場園路整備工事
公5 - 118	ブラ擬木階段(踊り場1.67m)	床板t30 幕板t30 補強鋼材(□50)、固定用金具・ビス含む	-	-	290,000	円/段	R7.5.26	江丹別若者の郷グリーンパークキャンプ場園路整備工事
公5 - 119	ブラ擬木階段(踊り場0.80m)	床板t30 幕板t30 補強鋼材(□50)、固定用金具・ビス含む	-	-	139,000	円/段	R7.5.26	江丹別若者の郷グリーンパークキャンプ場園路整備工事
公5 - 120	ブラ擬木階段(踊り場1.45m)	床板t30 幕板t30 補強鋼材(□50)、固定用金具・ビス含む	-	-	252,000	円/段	R7.5.26	江丹別若者の郷グリーンパークキャンプ場園路整備工事
公5 - 121	ブラ擬木階段(踊り場0.98m)	床板t30 幕板t30 補強鋼材(□50)、固定用金具・ビス含む	-	-	170,000	円/段	R7.5.26	江丹別若者の郷グリーンパークキャンプ場園路整備工事
公5 - 122	ブラ擬木階段(踊り場1.26m)	床板t30 幕板t30 補強鋼材(□50)、固定用金具・ビス含む	-	-	223,000	円/段	R7.5.26	江丹別若者の郷グリーンパークキャンプ場園路整備工事
公5 - 123	U型アゴ付トラフ	300×300×600	147.0	kg/個	10,390	円/個	R7.6.23	共通
公5 - 124	自由勾配側溝 300型	300×400×2000	555.0	kg/個	36,800	円/個	R7.6.23	共通
公5 - 125	自由勾配側溝 300型	300×500×2000	635.0	kg/個	42,200	円/個	R7.6.23	共通
公5 - 126	自由勾配側溝鋼製溝蓋	300用 308×25×995 細目(滑り止め)車道用(T-25)	26.0	kg/枚	34,200	円/枚	R7.6.23	共通
公5 - 127	アゴ付トラフ用鋼製溝蓋 300用	350×995×38/98	37.7	kg/枚	37,900	円/枚	R7.6.23	共通
公5 - 128	雨水枳(中間枳)	560×560×300	111.0	kg/個	8,604	円/個	R7.6.23	共通
公5 - 129	U型アゴ付トラフ	240×240×600	121.0	kg/個	7,990	円/個	R7.6.23	共通
公5 - 130	U型アゴ付トラフ用蓋	240用 290×300×100	19.0	kg/枚	1,550	円/枚	R7.6.23	共通
公5 - 131	ダクトイル鋳鉄蓋	U240アゴ付トラフ用 300×290	13.0	kg/枚	15,000	円/枚	R7.6.23	共通
公5 - 132	自由勾配側溝用コンクリート蓋	300用 310×92×500 縦断走行用(T-25)	-	-	2,510	円/枚	R7.6.23	共通
公5 - 133	園名板 文字エッチング(墨入れ)	SUS PL-3.0 HL250×750	-	-	101,000	円/枚	R7.6.26	永山もくれん公園ほか2箇所施設整備工事
公5 - 134	中型すべり台(ステンレス張)	(4480)×450×H2400落下高さ=1500mm、ゴムマット2000×1000×t40(接着剤共)	-	-	682,300	円/基	R7.6.26	共通
公5 - 135	ブラシキ賃料	1220×2440 供用日数30日 サポート料含む	-	-	337	円/日/枚	R7.7.14	共通
公5 - 136	ブラシキ基本料(整備費)	1220×2440	-	-	1,670	円/枚	R7.7.14	共通
公5 - 137	見切り材	H100×L2000 アルミ製	-	-	2,630	円/m	R7.7.23	共通
公5 - 138	複合遊具	6200×8100×H2700 ゴムマット含む	-	-	7,780,000	円/枚	R7.7.23	共通
公5 - 139	ミニシーソー	1550×545×H750	-	-	636,000	円/枚	R7.7.23	共通

令和7年度 旭川市設計共通資材単価

番号	品名	規格	参考重量		設計単価		公表日	備考
公5 - 140	トイボックス	1200×688×H1000	-	-	1,100,000	円/枚	R7.7.23	共通
公5 - 141	ステップうんてい		-	-	410,000	円/基	R7.8.19	共通
公5 - 142	2連ブランコ+安全柵(両側)	標準色 マット含む	-	-	817,000	円/基	R7.8.19	共通
公5 - 143	滑り台	マット含む	-	-	593,000	円/基	R7.8.19	共通
公5 - 144	複合遊具	マット含む	-	-	1,820,000	円/基	R7.8.19	共通
公5 - 145	ステップ遊具		-	-	490,000	円/基	R7.8.19	共通
公5 - 146	ミニジャングル		-	-	521,000	円/基	R7.8.19	共通
公5 - 147	ロッキング遊具	655×330×845	-	-	255,000	円/基	R7.8.25	共通
公5 - 148	旭川市I型縁石	150/220×200×690	57.0	kg/m	2,740	円/個	R7.9.4	共通
公5 - 149	特殊混合土 材工共	t=10cm(現地土80% 非水壊性クレイ20%) 表面処理なし	-	-	1,690	円/m ²	R7.9.8	花咲スポーツ公園硬式野球場整備工事
公5 - 150	丸パイプフェンス 水平タイプ	H1200×W2000 隔本控え含む 熔融亜鉛メッキ350g/m ² 処理後、ポリエステル系樹脂静電粉体塗装	-	-	43,900	円/m	R7.9.8	豊岡小学校外構工事
公5 - 151	丸パイプフェンス 勾配タイプ	H1200×W2000 隔本控え含む 熔融亜鉛メッキ350g/m ² 処理後、ポリエステル系樹脂静電粉体塗装	-	-	53,300	円/m	R7.9.8	豊岡小学校外構工事
公5 - 152	避難指示看板(一般部)	H3500 板450×1000	-	-	866,600	円/基	R7.9.8	豊岡小学校外構工事
公5 - 153	ロードヒーティング用不凍液 材工共	ブルー色 エチレングリコール	-	-	1,172	円/L	R7.11.10	共通
公5 - 154	不凍液抜き取り費	ヒーティングパイプ内抜き取り	-	-	336	円/L	R7.11.10	共通
公5 - 155	オイルフレキピットハッチ嵩上げ	t=50mm	-	-	170,000	円/箇所	R7.11.10	共通
公5 - 156	水抜栓	φ20×1000H	-	-	69,100	円/個	R8.2.27	神陵公園トイレ整備工事
公5 - 157	散水栓箱	鋳鉄鍵付	-	-	44,000	円/個	R8.2.27	神陵公園トイレ整備工事
公5 - 158	ポリエチレン管金属継手	水栓冷間S型 回転継手メーター用φ20	-	-	5,500	円/個	R8.2.27	神陵公園トイレ整備工事
公5 - 159	ポリエチレン管金属継手	PV-Jφ20-φ13	-	-	5,600	円/個	R8.2.27	神陵公園トイレ整備工事
公5 - 160	引込柱	H=7m 亜鉛メッキ後指定色塗装 へース式フランジ付	-	-	426,000	円/本	R8.2.27	神陵公園トイレ整備工事
公5 - 161	引込用バンド	亜鉛メッキ後指定色塗装	-	-	3,260	円/個	R8.2.27	神陵公園トイレ整備工事
公5 - 162	分電盤	共架式3回路 SUS製指定色塗装	-	-	1,595,000	円/面	R8.2.27	神陵公園トイレ整備工事
公5 - 163	ユニットトイレ設置費	W3395×D2295×H2350	-	-	308,500	円/基	R8.3.4	神陵公園トイレ整備工事