

(別紙) 工事引渡し時の状況 (厨房・レストラン準備室)

建築一式工事 (本体)	厨房機器 (公募時点で予定しているもの)
<p>【電気容量】 電灯：20KVA 程度 動力：35KVA 程度</p>	
<p>【厨房】 床 ～アスファルト防水シンダーコンクリート塗床仕上 壁 ～軽量鉄骨壁下地 石膏ボード+ケイ酸カルシウム板 塗装仕上 (EP-G) 厨房機器と壁取合部のコーキング処理 天井～軽量鉄骨下地 ケイ酸カルシウム板 塗装仕上 (EP) 建具～出入口 (シリンダー錠付) カウンター上シャッター (電動) 電源～単相 100V 用, 単相 200V 用, 三相 200V 用コンセント 計量用電力量計 (準備室含) 空調～冷暖房設置 排気～熱機器上部天井換気フード, 排風機 給水～厨房機器接続済 計量用メーター 給湯～ガス給湯器 厨房機器接続済 排水～厨房機器接続済 グリーストラップ ガス～厨房機器接続済 計量用メーター</p>	<p>【熱機器】 ガス) コンロ, フライヤー, ゆで麺器 電気) フードウォーマー</p>
<p>【準備室】 床 ～長尺シート 壁 ～軽量鉄骨壁下地 石膏ボード 塗装仕上 (EP-G) 天井～軽量鉄骨下地 化粧石膏ボード仕上 電源～100V 用コンセント 電話～電話コンセント (初期回線引込工事は事業者負担) 情報～空配管 空調～エアコン設置</p>	<p>【冷機器】 電気) 冷蔵庫, 冷凍庫, コールドテーブル, コールドショーケース</p>
	<p>【炊飯機器】 ガス) 自動炊飯器</p>
	<p>【洗浄・消毒機器】 ガス・電気) 食器洗浄機 電気) 消毒保管庫, 殺菌庫</p>
	<p>【作業機器】 シンク, 作業台, シャワーシンク</p>
	<p>【サービス機器】 ティーサーバー, トレイディスペンサー, ラックディスペンサー</p>
	<p>【収納ほか】 棚, 吊戸棚, カウンター</p>