

数量集計表

| レベル1（工種区分） | | 道路区画線標示業務 | | | レベル2（工種） | | 道路区画線標示業務 | | | | | |
|-------------|----------------|----------------------|------------|-------------|----------|--------|-----------|--|--|--|--------------|-----|
| レベル3 種 別 | レベル4 細 目 | レベル5 規 格 | 積算用 単 位 | 数量計算 用単位 | 数 量 区 分 | 再 計 | 合 計 | | | | 内訳数量表 別 紙 | 備 考 |
| 道路区画線標示 | 区画線 (加・実) | W=15cm 加熱・実線・自走 | m | m | | 9,860 | 9,859.52 | | | | | 概数 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 区画線 (加・破) | W=15cm 加熱・破線・自走 | m | m | | 11,104 | 11,104.34 | | | | | 概数 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 区画線 (溶・十字) | W=15cm換算 溶融・十字・手動 | m | m | | 7 | 6.66 | | | | | 概数 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 区画線 (溶・ドット) | W=30cm 溶融・ドット・手動 | m | m | | 120 | 119.63 | | | | | 概数 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 区画線 (溶・文字) | W=15cm換算 溶融・文字・手動 | m | m | | 64 | 64.41 | | | | | 概数 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 区画線 (溶・横断線) | W=45cm 溶融・横断・手動 | m | m | | 3 | 2.53 | | | | | 概数 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 区画線消去 | W=15cm換算 | m | m | | 19 | 18.70 | | | | | 概数 |
| | | | | | | | | | | | | |

数量集計表

| レベル1（工種区分） | | 道路区画線標示業務 | | レベル2（工種） | | 仮設工 | | | | | | |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|-----|-------|--|--|--|--------------|-----|
| レベル3 種 別 | レベル4 細 目 | レベル5 規 格 | 積算用 単 位 | 数量計算 用単位 | 数 量 区 分 | 再 計 | 合 計 | | | | 内訳数量表 別 紙 | 備 考 |
| 交通管理工 | 交通誘導警備員A | 検定合格警備員 | 人 | 人 | | 14 | 14.20 | | | | | 概数 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | 交通誘導警備員B | | 人 | 人 | | 10 | 10.10 | | | | | 概数 |
| | | | | | | | | | | | | |

| 材 料 算 出 表 | | | 北星地区ほか道路区画線標示業務委託 | | | | | NO | 1 | | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|-----------|---|----------|-----|-----------|-----------|--------|---|------|------|---|
| 工種・種別 | 細 目 | 規 格 | 集 計 欄 | | | | | 数 量 | 単位 | | | | | |
| 08 区画線業務 01 区画線補修 | 区画線 (加・実) | W=15 加熱・実線・自走 | 業務実績表より | 17,926.40 | × | 55.00 % | = | 9,859.52 | 9,859.52 | m | | | | |
| | | | | | | | 想定率 | | | | | | | |
| | 区画線 (加・破) | W=15 加熱・破線・自走 | 業務実績表より | 20,189.70 | × | 55.00 % | = | 11,104.34 | 11,104.34 | m | | | | |
| | | | | | | | 想定率 | | | | | | | |
| | 区画線 (溶・十字) | W=15cm換算 溶融・十字・手動 | 業務実績表より | 12.10 | × | 55.00 % | = | 6.66 | 6.66 | m | | | | |
| | | | | | | | 想定率 | | | | | | | |
| | 区画線 (溶・ドット) | W=30cm 溶融・ドット・手動 | 業務実績表より | 217.50 | × | 55.00 % | = | 119.63 | 119.63 | m | | | | |
| | | | | | | | 想定率 | | | | | | | |
| | 区画線 (溶・文字) | W=15cm換算 溶融・文字・手動 | 業務実績表より | 117.10 | × | 55.00 % | = | 64.41 | 64.41 | m | | | | |
| | | | | | | | 想定率 | | | | | | | |
| | 区画線 (溶・横断線) | W=45cm 溶融・横断・手動 | 業務実績表より | 4.60 | × | 55.00 % | = | 2.53 | 2.53 | m | | | | |
| | | | | | | | 想定率 | | | | | | | |
| | 区画線消去 (削り取り式) | W=15cm換算 | 業務実績表より | 34.00 | × | 55.00 % | = | 18.70 | 18.70 | m | | | | |
| | | | | | | | 想定率 | | | | | | | |
| 20 仮設工 01 交通管理工 | 交通誘導警備員A | 検定合格警備員 | 業務実績表より | 14.2 | × | 100.00 % | = | 14.20 | 14.20 | 人 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 交通誘導警備員B | | 業務実績表より | 10.1 | × | 100.00 % | = | 10.10 | 10.10 | 人 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 処分予定数量 | 区画線消去 アス殻(削り取りにより発生) | | 過去実績より | 0.15 | × | 18.70 | × | 0.002 | × | 2.30 | = | 0.01 | 0.01 | t |
| | | | | 幅 | | 区画線消去より | | 厚さ | | 単位堆積重量 | | | | |

旭 川 市

北星地区ほか道路区画線標示業務委託実績表

は実績データ未徴収

| 年度 | 道路区画線標示業務 | | | | | | | 仮設工 | |
|-----|---------------|---------------|----------------|---------------|-----------------|--------------|----------|--------|--------|
| | 道路区画線標示 | | | | | | | 交通管理工 | |
| | 01 実線 | 02 破線 | 03 溶融 | 04 溶融 | 05 溶融 | 06 溶融 | 07 消去 | | |
| | 外側線 (w=15) | 中央線 (w=15) | 十字 (w=15換算) | ドット (w=30) | 文字等 (w=15換算) | 横断 (w=45) | (w=15換算) | | |
| 26 | 29,796.0 | 47,000.0 | 78.0 | 1,257.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 10 |
| 27 | 46,415.0 | 35,985.0 | 18.0 | 231.0 | 85.0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 12 |
| 28 | 24,875.0 | 32,162.0 | 0.0 | 219.5 | 165.0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 12 |
| 29 | 25,008.0 | 11,115.0 | 0.0 | 40.0 | 225.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 10 |
| 30 | 14,175.0 | 10,285.0 | 0.0 | 128.0 | 172.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 9 |
| 31 | 4,600.0 | 7,910.0 | 0.0 | 30.0 | 220.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 9 |
| R2 | 12,125.0 | 10,500.0 | 0.0 | 120.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 13 | 9 |
| R3 | 5,640.0 | 16,505.0 | 3.0 | 32.0 | 43.0 | 8.0 | 340.0 | 14 | 10 |
| R4 | 7,955.0 | 14,955.0 | 0.0 | 13.0 | 261.0 | 0.0 | 0.0 | 14 | 10 |
| R5 | 8,675.0 | 15,480.0 | 22.0 | 104.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 | 15 | 10 |
| 合計値 | 179264.00 | 201897.00 | 121.00 | 2174.50 | 1171.00 | 46.00 | 340.00 | 142.00 | 101.00 |
| 平均値 | 17926.40 | 20189.70 | 12.10 | 217.50 | 117.10 | 4.60 | 34.00 | 14.20 | 10.10 |