

	名 称	内 容	数量	単位	備 考
	直接工事費				
A,	大会議室等照明設備	大会議室・第二会議室・第三会議室・音楽堂外周			
1,	照明器具交換				0
1)	大雪クリスタルホール音楽堂外周部		1	式	
2)	大雪クリスタルホール大会議室		1	式	
3)	大雪クリスタルホール2, 3会議室		1	式	
2,	照明器具撤去				0
1)	大雪クリスタルホール音楽堂外周部		1	式	
2)	大雪クリスタルホール大会議室		1	式	
3)	大雪クリスタルホール2, 3会議室		1	式	
3,	廃棄物処分費		1	式	
4,	直接仮設、足場等損料		1	式	
5,	照明器具交換業務設計費		1	式	
	計-A				

大雪クリスタルホール音楽堂外周部

	名 称	内 容	数量	単位	備 考
1	照明器具交換				
1)	大雪クリスタルホール音楽堂外周部				
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL13W相当品 175φ BA13L	6	台	トイレ前通路
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL13W相当品 175φ BA13N	2	台	トイレ(男)
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL13W相当品 175φ BA13N	5	台	トイレ(女)
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	4	台	コンサートホールトイレ
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	6	台	トイレ前廊下
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	13	台	コンサート室廊下左1
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL27W相当品 175φ BA27L	2	台	前室
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL27W相当品 175φ BA27L	2	台	前室
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL27W相当品 175φ BA27L	4	台	母子室
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL13W相当品 175φ BA13L	2	台	コンサート室廊下右1前
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	13	台	コンサート通路右1
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	6	台	コンサート通路左2
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	4	台	楽器搬入口前室
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	2	台	楽器搬入口中室
	LEDダウンライト	FWL18W相当品 175φ (防水)	4	台	楽器搬入口軒下
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	5	台	ケース置場
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	14	台	ステージ裏通路
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	4	台	楽器入口
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	1	台	前室
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	8	台	楽屋前廊下
	LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	4	台	リハーサル室
		小計1-1) 1			

名 称	内 容	数量	単位	備 考
LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	10	台	アーティストサロン
LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	5	台	第3,4楽屋前通路
LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	1	台	第3楽屋トイレ
LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	1	台	第4楽屋トイレ
LEDダウンライト	FWL27W相当品 175φ (防水)	1	台	楽屋物置場
LEDダウンライト(RNプレート)	FWL13W相当品 175φ BA13L	6	台	トイレ
LEDダウンライト(RNプレート)	FWL27W相当品 175φ BA27L	3	台	バルコニー前1
LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	1	台	バルコニー前室1
LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	1	台	バルコニー前室2
LEDダウンライト(RNプレート)	FWL27W相当品 175φ BA27L	3	台	バルコニー前2
LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	1	台	バルコニー前室3
LEDダウンライト(RNプレート)	FWL18W相当品 175φ BA18L	1	台	バルコニー前室4
LED埋込器具 下面開放 連結用(左用)	FLR40W×2相当品 W:300 U402-L	2	台	第一楽屋(1階)
LED埋込器具 下面開放 連結用(右用)	FLR40W×2相当品 W:300 U402-R	2	台	第一楽屋(1階)
LEDダウンライト(プレート共)	KR54W相当品 175φ DL60-2	2	台	第一楽屋(1階)
LED電球ボール電球形	IL100W相当品 直付 BK100	11	台	第一楽屋(1階)
LED埋込器具 下面開放 連結用(左用)	FLR40W×2相当品 W:300 U402-L	2	台	第二楽屋(1階)
LED埋込器具 下面開放 連結用(右用)	FLR40W×2相当品 W:300 U402-R	2	台	第二楽屋(1階)
LEDダウンライト(プレート共)	KR54W相当品 175φ DL60-2	2	台	第二楽屋(1階)
LED電球ボール電球形	IL100W相当品 直付 BK100	11	台	第二楽屋(1階)
LED埋込器具 下面開放	FLR40W×2相当品 W:300 U402	2	台	第三楽屋(1階)
LED電球ボール電球形	IL100W相当品 直付 BK100	2	台	第三楽屋(1階)
LED電球 一般電球形	IL60W相当品 電球 L60	1	台	第三楽屋UB(1階)
	小計1-1) 2			

名 称	内 容	数量	単位	備 考
LED埋込器具 下面開放	FLR40W×2相当品 W:300 U402	2	台	第四楽屋(1階)
LED電球ボール電球形	IL100W相当品 直付 BK100	2	台	第四楽屋(1階)
LED電球 一般電球形	IL60W相当品 電球 L60	1	台	第四楽屋UB(1階)
LEDベースライト 逆富士 防湿・防雨	FLR40W×2相当品 直付 V402W	2	台	外壁 防湿・防雨にする
LEDベースライト片反射笠	FLR40W相当品 直付 KY401	2	台	倉庫(1階)
LEDベースライト逆富士	FLR40W×2相当品 直付 V402	1	台	倉庫(1階)
LEDベースライト逆富士	FLR40W相当品 直付 V401	2	台	クローク(1階)
LEDベースライトトラフ(笠なし)	FLR40W相当品 直付 T401	1	台	前室(1階)
LED埋込器具 下面開放	FLR40W相当品 W:190 U401	2	台	主催者(1階)
LEDベースライトトラフ(笠なし)	FLR40W相当品 直付 T401	1	台	前室(1階)
LEDベースライト逆富士	FLR40W相当品 直付 V401	2	台	クローク(1階)
LED直管15形 棚下灯	FL15W相当品 直付 BK15	1	台	掃除用具(1階)
LEDライン照明 1200mmタイプ	FSR54T60相当品 L:301 SL131	11	台	(1階)男子便所
LEDベースライトトラフ(笠なし)	FLR40W相当品 直付 T401	3	台	(1階)男子便所
LEDライン照明 1200mmタイプ	FSR54T60相当品 L:301 SL131	7	台	(1階)女子便所
LEDベースライトトラフ(笠なし)	FLR40W相当品 直付 T401	3	台	(1階)女子便所
LED埋込器具 乳白カバー付	FLR40W相当品 W:190 U401K	1	台	(1階)HWC
LEDベースライト逆富士	FLR40W×2相当品 直付 V402	3	台	楽器室(1階)
LED埋込器具 下面開放	FLR40W×2相当品 W:300 U402	8	台	第二リハーサル室(1階)
LED埋込器具 下面開放 非常灯兼用電源別置	FLR40W×2相当品 W:300 U402BL	1	台	第二リハーサル室(1階)
LED埋込器具 下面開放	FLR40W×2相当品 W:300 U402	13	台	第一リハーサル室(1階)
LED埋込器具 下面開放 非常灯兼用電源別置	FLR40W×2相当品 W:300 U402BL	2	台	第一リハーサル室(1階)
LED埋込器具 下面開放	FLR40W相当品 W:190 U401K	2	台	(1階)便所
	小計1-1) 3			

	名 称	内 容	数量	単 位	備 考
	LEDベースライト片反射笠	FL20W相当品 直付 KT201	1	台	掃除用具(1階)
	LED電球 一般電球形	IL40W相当品 電球 L40W	2	台	(1階)シャワー室(2箇所)
	LEDダウンライト(プレート共)	FML13W相当品 175φ DL60-2	2	台	(1階)シャワー室(2箇所)
	LED埋込器具 下面開放	FLR40W相当品 W:190 U401	1	台	(1階)女子WC
	LED埋込器具 下面開放	FLR40W相当品 W:190 U401	1	台	(1階)男子WC
	LED埋込器具 乳白カバー付	FLR40W相当品 W:190 U401K	1	台	(1階)HWC
	LED埋込器具 下面開放	FLR40W×2相当品 W:300 U402	5	台	音響調整室(2階)
	LEDスポットライト 調光	JD75W相当品 SP85	5	台	音響調整室(2階)
	調光器	LEDスポットライト SP85	5	台	音響調整室(2階)
	LEDユニバーサルダウンライト □対応	HQI-TS250W相当品 直付 DW250W	5	台	ホワイエギャラリー(2階)
	LEDブラケット60形 雨線外	IL60W相当品 BK60W-1	2	台	(2階)外階段(2ヶ所)
	LEDベースライト片反射笠	FLR40W相当品 直付 KT401	4	台	機械室(2階)
	LEDベースライトトラフ(笠なし)	FLR40W相当品 直付 T401	2	台	機械室(2階)
		小計1-1) 4			
	中計1-1)				

	名 称	内 容	数量	単位	備 考
1,	照明器具交換				
2)	大雪クリスタルホール大会議室				
	LED天井間接照明	LED×3灯×2組:22カ所 調光無線	132	台	大会議室:既設ルバー再使用
	リニューアルプレート	LED×3灯用プレート:2枚・22カ所	44	枚	大会議室
	LED天井間接照明	LED×3灯×1組:2カ所 調光無線	6	台	大会議室:既設ルバー再使用
	リニューアルプレート	LED×3灯用プレート:1枚・2カ所	2	枚	大会議室
	LEDダウンライト(リニューアルプレート)	ユニット交換型・無線 一般 150φ	20	台	大会議室
	無線用タブレット	設定・操作用、TTFBTB01A同等品	1	台	大会議室・無線距離10m
	壁操作器	TTFBWS08A同等品	1	台	大会議室・無線距離15m
	スケジューラー(中継器)	TTFBTMA01A同等品	1	台	大会議室・無線距離15m
	無線調光機材設定費	現地設定・調整	1	式	大会議室(舞台用)
	LEDスポットライト	8型平凸、AL-LED-ASP8-L同等品	6	台	大会議室(舞台用)
	ハンガー	φ17ハンガー	6	台	大会議室(舞台用)
	ケーブル	DMX-512ケーブル2m	4	本	大会議室(舞台用)
	ケーブル	DMX-512ケーブル5m	1	本	大会議室(舞台用)
	ケーブル	DMX-512ケーブル30m	1	本	大会議室(舞台用)
	ケーブル	DMX-512ケーブル50m	3	本	大会議室(舞台用)
	コネクタ	DMXコネクタプレート付	1	個	大会議室(舞台用)
	操作器	フェダーボックス6回路、AL-TRDM-FB6相当品	1	台	大会議室(舞台用)
	既設調光盤改造	MCCB3P20A×6→MCCB2P20A交換、調光回路切り離し改造	1	式	大会議室(舞台用)
	端子箱	接続端子箱(丸・平兼用)	1	台	大会議室(舞台用)
	調光機材設定費	現地設定・調整	1	式	大会議室(舞台用)
		中計1-2)			

	名 称	内 容	数量	単位	備 考
1,	照明器具交換				
3)	大雪クリスタルホール2, 3会議室				
	LEDベースライト(RNボックス)	FPL55W-4相当900□F554	6	台	第2会議室
	LEDベースライト(RNボックス)	FPL55W-4相当900□F554	9	台	第3会議室
	中計1-3)				

	名 称	内 容	数量	単位	備 考
2,	照明器具撤去				
1)	大雪クリスタルホール音楽堂外周部				
	蛍光灯ダウンライト	FWL13W 175φ BA13	6	台	トイレ前通路
	蛍光灯ダウンライト	FWL13W 175φ BA13	2	台	トイレ(男)
	蛍光灯ダウンライト	FWL13W 175φ BA13	5	台	トイレ(女)
	蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	4	台	コンサートホールトイレ
	蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	6	台	トイレ前廊下
	蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	13	台	コンサート室廊下左1
	蛍光灯ダウンライト	FWL27W 175φ BA27	2	台	前室
	蛍光灯ダウンライト	FWL27W 175φ BA27	2	台	前室
	蛍光灯ダウンライト	FWL27W 175φ BA27	4	台	母子室
	蛍光灯ダウンライト	FWL13W 175φ BA13	2	台	コンサート室廊下右1前
	蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	13	台	コンサート通路右1
	蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	6	台	コンサート通路左2
	蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	4	台	楽器搬入口前室
	蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	2	台	楽器搬入口中室
	蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ (防水)	4	台	楽器搬入口軒下
	蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	5	台	ケース置場
	蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	14	台	ステージ裏通路
	蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	4	台	楽屋入口
	蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	1	台	前室
	蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	8	台	楽屋前廊下
	蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	4	台	リハーサル室
		小計2-1) 1			

名 称	内 容	数量	単位	備 考
蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	10	台	アーティストサロン
蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	5	台	第3,4楽屋前通路
蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	1	台	第3楽屋トイレ
蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	1	台	第4楽屋トイレ
蛍光灯ダウンライト	FWL27W 175φ (防水)	1	台	楽屋物置場
蛍光灯ダウンライト	FWL13W 175φ BA13	6	台	トイレ
蛍光灯ダウンライト	FWL27W 175φ BA27	3	台	バルコニー前1
蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	1	台	バルコニー前室1
蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	1	台	バルコニー前室2
蛍光灯ダウンライト	FWL27W 175φ BA27	3	台	バルコニー前2
蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	1	台	バルコニー前室3
蛍光灯ダウンライト	FWL18W 175φ BA18	1	台	バルコニー前室4
蛍光灯埋込器具 下面開放左	FLR40W×2 W:300 U402-L	2	台	第一楽屋(1階)
蛍光灯埋込器具 下面開放右	FLR40W×2 W:300 U402-R	2	台	第一楽屋(1階)
蛍光灯ダウンライト	KR54W 175φ DL60-2	2	台	第一楽屋(1階)
白熱電球ブラケット	IL100W 直付 BK100	11	台	第一楽屋(1階)
LED埋込器具 下面開放 連結用(左用)	FLR40W×2 W:300 U402-L	2	台	第二楽屋(1階)
LED埋込器具 下面開放 連結用(右用)	FLR40W×2 W:300 U402-R	2	台	第二楽屋(1階)
LEDダウンライト(プレート共)	KR54W 175φ DL60-2	2	台	第二楽屋(1階)
LED電球ボール電球形	IL100W 直付 BK100	11	台	第二楽屋(1階)
LED埋込器具 下面開放	FLR40W×2 W:300 U402	2	台	第三楽屋(1階)
LED電球ボール電球形	IL100W 直付 BK100	2	台	第三楽屋(1階)
LED電球 一般電球形	IL60W 電球 L60	1	台	第三楽屋UB(1階)
	小計2-1) 2			

名 称	内 容	数量	単位	備 考
LED埋込器具 下面開放	FLR40W×2 W:300 U402	2	台	第四楽屋(1階)
LED電球ボール電球形	IL100W 直付 BK100	2	台	第四楽屋(1階)
LED電球 一般電球形	IL60W 電球 L60	1	台	第四楽屋UB(1階)
LEDベースライト 逆富士 防湿・防雨	FLR40W×2 直付 V402W	2	台	外壁 防湿・防雨にする
LEDベースライト片反射笠	FLR40W 直付 KT401	2	台	倉庫(1階)
LEDベースライト逆富士	FLR40W×2 直付 V402	1	台	倉庫(1階)
LEDベースライト逆富士	FLR40W 直付 V401	2	台	クローク(1階)
LEDベースライトトラフ(笠なし)	FLR40W 直付 T401	1	台	前室(1階)
LED埋込器具 下面開放	FLR40W W:190 U401	2	台	主催者(1階)
LEDベースライトトラフ(笠なし)	FLR40W 直付 T401	1	台	前室(1階)
LEDベースライト逆富士	FLR40W 直付 V401	2	台	クローク(1階)
LED直管15形 棚下灯	FL15W 直付 BK15	1	台	掃除用具(1階)
LEDライン照明 1200mmタイプ	FSR54T60 L:301 SL131	11	台	(1階)男子便所
LEDベースライトトラフ(笠なし)	FLR40W 直付 T401	3	台	(1階)男子便所
LEDライン照明 1200mmタイプ	FSR54T60 L:301 SL131	7	台	(1階)女子便所
LEDベースライトトラフ(笠なし)	FLR40W 直付 T401	3	台	(1階)女子便所
LED埋込器具 乳白カバー付	FLR40W W:190 U401K	1	台	(1階)HWC
LEDベースライト逆富士	FLR40W×2 直付 V402	3	台	楽器室(1階)
LED埋込器具 下面開放	FLR40W×2 W:300 U402	8	台	第二リハーサル室(1階)
LED埋込器具 下面開放 非常灯兼用電源別置	FLR40W×2 W:300 U402B	1	台	第二リハーサル室(1階)
LED埋込器具 下面開放	FLR40W×2 W:300 U402	13	台	第一リハーサル室(1階)
LED埋込器具 下面開放 非常灯兼用電源別置	FLR40W×2 W:300 U402B	2	台	第一リハーサル室(1階)
LED埋込器具 下面開放	FLR40W W:190 U401	2	台	(1階)便所
	小計2-1) 3			

名 称	内 容	数量	単位	備 考
LEDベースライト片反射笠	FL20W 直付 KT201	1	台	掃除用具(1階)
LED電球 一般電球形	IL40W 電球 L40W	2	台	(1階)シャワー室(2箇所)
LEDダウンライト(プレート共)	FML13W 175φ DL60-2	2	台	(1階)シャワー室(2箇所)
LED埋込器具 下面開放	FLR40W W:190 U401	1	台	(1階)女子WC
LED埋込器具 下面開放	FLR40W W:190 U401	1	台	(1階)男子WC
LED埋込器具 乳白カバー付	FLR40W W:190 U401K	1	台	(1階)HWC
LED埋込器具 下面開放	FLR40W×2 W:300 U402	5	台	音響調整室(2階)
LEDスポットライト 調光	JD75W SP85	5	台	音響調整室(2階)
調光器	LEDスポットライト SP85	5	台	音響調整室(2階)
LEDユニバーサルダウンライト □対応	HQI-TS250W □L:230 W:165 DW250-1	5	台	ホワイエギャラリー(2階)
LEDブラケット60形 雨線外	IL60W BK60W-1	2	台	(2階)外階段(2ヶ所)
LEDベースライト片反射笠	FLR40W 直付 KT401	4	台	機械室(2階)
LEDベースライトトラフ(笠なし)	FLR40W 直付 T401	2	台	機械室(2階)
	小計2-1) 4			
	中計2-1)			

	名 称	内 容	数量	単位	備 考
2,	照明器具撤去				
3)	大雪クリスタルホール2, 3会議室				
	埋込アクリカバー照明器具	FPL55W-4900 □F554	6	台	第2会議室
	埋込アクリカバー照明器具	FPL55W-4900 □F554	9	台	第3会議室
		小計2-3)			
	中計2-3)				

	名 称	内 容	数量	単位	備 考
3.	廃棄物処分				
	発生材処分 廃プラスチック類	管理型混合廃棄物 比重:1.01	1.8	m³	
	発生材処分	処分費 蛍光灯	886.0	本	
	発生材処分 金属	処分費 安定器	730	kg	
	発生剤処分	集配費 1つムカ	2.0	往復	
	循環資源促進税	管球は除く	1.80	t	
	場内仮集積	指定カ所集積	1	式	
		小計3			
	中計3				

	名 称	内 容	数量	単位	備 考
5,	照明器具交換業務				
	設計業務費				
	設計主任技士技術者	現地調査・設計		人工	
	設計技術士	現地調査・設計		人工	
	電工	現地調査		人工	
	車両費	ライトバン		日・台	
		小計5			
		中計5			

	名 称	内 容	数量	単位	備 考
	直接工事費				
B,	音楽堂・ステージ照明設備	音楽堂・ステージ			
1,	舞台照明設備機器				0
1)	負荷設備機器	音楽堂・ステージ照明機器	1	式	
2)	調光装置機器	音楽堂・ステージ照明制御機器	1	式	
2,	配管配線設備				0
1)	DMXケーブル・PWMケーブル敷設	音楽堂・ステージ照明制御配線	1	式	
3,	直接仮設		1	式	
4,	廃棄物処分費		1	式	
5,	照明器具設備設計費		1	式	
	計				
	【特記事項】				
	○建築に関わる一切の工事は含まない。				
	○吊物設備に関わる一切の工事は含まない。				
	○間接照明は残置とする。				
	○シャンデリア灯体は既設流用とするが点灯させないものとする。				
	○1階客席ウォールコンセント及びセンターピンスポットライトは既設流用とする。				

	名 称	内 容	数量	単位	備 考
1,	舞台照明設備機器				
1)	負荷設備機器	音楽堂・ステージ照明機器			
	第一サスペンションフライダクト	接地2P15Aコンセント×24(3回路) DMX出力コネクタ×2・白色 1SUS	1	列	
	LEDスポットライト	LED1000W型FMスポットライト150Wハンガー・ DMX信号ケーブル付・白色	8	台	
	LEDスポットライト	LED1000W型SHスポットライト150Wハンガー・ DMX信号ケーブル付・白色	12	台	
	第二サスペンションフライダクト	接地2P15Aコンセント×24(3回路) DMX出力コネクタ×2・白色 2SUS	1	列	
	LEDスポットライト	LED1000W型FMスポットライト150Wハンガー・ DMX信号ケーブル付・白色	11	台	
	LEDスポットライト	LED1000W型SHスポットライト150Wハンガー・ DMX信号ケーブル付・白色	12	台	
	LEDスポットライト	LEDエリプソイドスポットライト310W	4	台	
	第三サスペンションフライダクト	接地2P15Aコンセント×48(6回路) DMX出力コネクタ×2・白色 3SUS	1	列	
	LEDスポットライト	LED1000W型SHスポットライト150Wハンガー・ DMX信号ケーブル付・白色	20	台	
	LEDスポットライト	LEDフルカラーホリゾンタルライト172Wハン ガー・DMX信号ケーブル付・白色 UH	8	台	
	フロアーコンセント	接地2P15Aコンセント×4(1回路) コンセントプレート交換 FC	5	台	
	フロアーコンセント	DMX出力コネクタ×1 コンセントプレート交換 FC	5	台	
	客席ウォールコンセント	接地2P15Aコンセント×4(1回路) 客WC	2	台	
	フロントサイドスポットライト	LEDムービングライト(ファンレス)738W ファンレス・ハン ガー・DMX信号ケーブル付・白色 FRS	14	台	
	フロントサイドスポットライト用コンセント	接地2P15Aコンセント×2(1回路) FRS	14	台	
	シーリングスポットライト用コンセント	DMX出力コネクタ×1 FRS	4	台	
	シーリングスポットライト	LED1000W型FMスポットライト(超狭角型)150Wハン ガー・DMX信号ケーブル付 CL	24	台	
	シーリングスポットライト用コンセント	接地2P15Aコンセント×1 CL	24	個	
	シーリングスポットライト用コンセント	DMX出力コネクタ×1 CL	2	個	
	ケーブルリール	5.5sq-7C:19m CR1	4	台	
	ケーブルリール	DXMケーブル2系統:19m CR3	3	台	
		小計1-1) 1			

	名 称	内 容	数量	単位	備 考
	ボーダーケーブル	5.5sq-7C:19m(丸型) CT1	4	本	
	ボーダーケーブル	DXMケーブル2系統:19m CT5	3	台	
	ジョイントボックス	8P-70A(丸型用) JB1	4	台	
	ジョイントボックス	DXMケーブル2系統:16m+3m (丸型) JB3	4	台	
	延長コード	2.0sq-3C×3m(丸型)	4	本	
	延長コード	DXMケーブル:3m(丸型)	2	本	
	LEDダウンライト	LED61.4W リニューアルプレート含む 客席	40	台	
	LEDダウンライト	LED29.5W リニューアルプレート含む 客席通路	37	台	客席照明(2階・低天)
		小計1-1) 2			
	中計1-1)				

	名 称	内 容	数量	単位	備 考
1,	舞台照明設備機器				
2)	調光装置機器	音楽堂・ステージ照明制御機器			
	調光盤	壁据置型・AC1φ3W200/100V 主幹: MCCB4P225AF/200AT 分岐:MCCB2P30AF/20AT×52 MCCB2P50AF/30AT×1 制御部・電源管理回路(52)	1	面	
	調光制御装置	卓上型・制御:8192デイマー4096ch プリセット フェーダ80本×3段 ムーブクロスフェーダ1組 サブマスターフェーダ20本×50ページ 23型タッチパネルモニター・メモリ操作部無停電電 源装置 押釦・客席操作部 ワイヤレス送受信機	1	式	
	ワイヤレス中継器盤	ワイヤレスアクセスポイント	1	式	
	DMXパッチ盤	キャビネットラック 主幹 MCCB2P50AF20AT 監視制御×1・伝送信号分配×1 リレー× 1・DMX-PWM×2 DMX信号8分配器×2・DMXパッチパネル・パッ チケーブル×20	1	面	
	作業灯スイッチ	露出型・ON/OFFスイッチ×2	1	組	
		小計1-2)			
	中計1-2)				

	名 称	内 容	数量	単位	備 考
2,	配管配線設備	音楽堂・ステージ照明制御配線			
1)	DMXケーブル・PWMケーブル敷設				
	ねじなし電線管	E19 隠ぺい配管	40	m	
	ねじなし電線管	E25 隠ぺい配管	4	m	
	ねじなし電線管	E39 隠ぺい配管	4	m	
	ねじなし電線管	E51 隠ぺい配管	4	m	
	硬質ビニル電線管	VE54 露出	35	m	
	アルミダクト	400W×200D 補強フレーム式	8	m	
	1種金属線び(MM1)本体	A型	2	m	
	1種金属線び(MM1)附属品	A型 コーナーボックス	1	個	
	1種金属線び(MM1)附属品	A型 2個用スイッチボックス	1	個	
	1種金属線び(MM1)本体	B型	6	m	
	1種金属線び(MM1)附属品	B型 コーナーボックス	1	個	
	1種金属線び(MM1)本体	C型	2	m	
	1種金属線び(MM1)附属品	C型 曲がり	1	個	
	1種金属線び(MM1)附属品	C型 コーナーボックス	1	個	
	1種金属線び(MM1)附属品	C型 2個用スイッチボックス	1	個	
	耐燃性ポリエチレンシースケープル	EM-KNPEE-SB 0.5sq-2P 管内	920	m	
	耐燃性ポリエチレンシースケープル	EM-KNPEE-SB 0.5sq-2P 天井	380	m	
	耐燃性ポリエチレンシースケープル	EM-KNPEE-SB 0.5sq-2P サドル	80	m	
	耐燃性ポリエチレンシースケープル	EM-FCPEE 0.9sq-3P 管内	290	m	
	耐燃性ポリエチレンシースケープル	EM-FCPEE 0.9sq-3P 天井	230	m	
	ポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケープル	EM-EEF 2sq-3C 管内	10	m	
		小計2-1) 1			

	名 称	内 容	数量	単 位	備 考
4,	廃棄物処分費				
	発生材処分	処分費 金属混合物有	5,700	kg	
	発生材処分	処分費 管理型混合廃棄物	160	kg	
	発生材処分	処分費 電球ガラス	20	kg	
	循環資源促進税		5.8	t	
	場内仮集積運搬	指定カ所集積 養生・場内小運搬	1	式	
		小計-4			
	中計-4				

	名 称	内 容	数量	単 位	備 考
5,	照明器具設備設計費				
	設計費				
	設計主任技士技術者	現地調査・設計	2	人工	
	設計技術士	現地調査・設計	5	人工	
	電工	現地調査	4	人工	
	車輛費	ライトバン	4	日・台	
		小計-5			
	中計-5				