

室内空气中化学物質の測定結果について

次の建築物の新築にあたり室内空气中化学物質の測定を行いましたのでお知らせします。

建築物名称	春光台団地3号棟
建築物所在地	旭川市春光台4条5丁目

測定場所 測定物質	1LDK 居間	1LDK 居間	1LDK 和室	1LDK 和室	指針値 (20)
	No.1 (μg/m ³)	No.2 (μg/m ³)	No.1 (μg/m ³)	No.2 (μg/m ³)	
ホルムアルデヒド	4	4	3	3	100
アセトアルデヒド	8	7	4	4	48
トルエン	61	60	39	39	260
エチルベンゼン	10	10	6	6	3,800
キシレン	18	17	9	10	870
パラジクロロベンゼン	2未満	2未満	2未満	2未満	240
スチレン	2未満	2未満	2未満	2未満	220
テトラデカン	2未満	2未満	2未満	2未満	330
採取日	18年9月5日	18年9月5日	18年9月5日	18年9月5日	
採取時刻	13:40 ~ 14:10	13:40 ~ 14:10	13:25 ~ 13:55	13:25 ~ 13:55	
温度 ()	23.3	23.3	23.1	23.1	
湿度 (%)	64	64	61	61	
採取方法	ホルムアルデヒド：DNPHカートリッジに30分間捕集(1.0ℓ/分) 揮発性有機化合物：チャコールチューブに30分間捕集(1.0ℓ/分)				
検査方法	ホルムアルデヒド：固相吸着/溶媒抽出-高速液体クロマトグラフ法 揮発性有機化合物：固相吸着/溶媒抽出-ガスクロマトグラフ/質量分析法				
備考	定量下限値：2 μg/m ³ , 各物質の濃度は20換算				

検査結果書(別紙)

測定場所 測定物質	2DK 居間	2DK 居間	2DK 和室	2DK 和室	指針値 (20)
	No.1 (μg/m ³)	No.2 (μg/m ³)	No.1 (μg/m ³)	No.2 (μg/m ³)	
ホルムアルデヒド	4	3	3	3	100
アセトアルデヒド	4	4	9	10	48
トルエン	8	8	5	5	260
エチルベンゼン	6	6	5	5	3,800
キシレン	17	16	13	15	870
パラジクロロベンゼン	2未満	2未満	2未満	2未満	240
スチレン	2未満	2未満	2未満	2未満	220
テトラデカン	2未満	2未満	2未満	2未満	330
採取日	18年9月5日	18年9月5日	18年9月5日	18年9月5日	
採取時刻	15:32 ~ 16:02	15:32 ~ 16:02	16:05 ~ 16:35	16:05 ~ 16:35	
温度(°C)	23.8	23.8	23.4	23.4	
湿度(%)	50	50	49	49	

測定場所 測定物質	2LDK-1 居間	2LDK-1 居間	2LDK-1 和室	2LDK-1 和室	指針値 (20)
	No.1 (μg/m ³)	No.2 (μg/m ³)	No.1 (μg/m ³)	No.2 (μg/m ³)	
ホルムアルデヒド	3	3	3	3	100
アセトアルデヒド	14	15	5	4	48
トルエン	14	14	8	8	260
エチルベンゼン	8	8	3	3	3,800
キシレン	17	17	6	5	870
パラジクロロベンゼン	2未満	2未満	2未満	2未満	240
スチレン	2未満	2未満	2未満	2未満	220
テトラデカン	2	2	2未満	2未満	330
採取日	18年9月5日	18年9月5日	18年9月5日	18年9月5日	
採取時刻	14:30 ~ 15:00	14:30 ~ 15:00	14:23 ~ 14:53	14:23 ~ 14:53	
温度(°C)	24.9	24.9	23.5	23.5	
湿度(%)	60	60	58	58	

検査結果書(別紙)

測定場所 測定物質	2LDK-2 居間	2LDK-2 居間	2LDK-2 和室	2LDK-2 和室	指針値 (20)
	No.1 (μg/m ³)	No.2 (μg/m ³)	No.1 (μg/m ³)	No.2 (μg/m ³)	
ホルムアルデヒド	5	5	3	3	100
アセトアルデヒド	18	15	11	9	48
トルエン	12	13	12	12	260
エチルベンゼン	2	2	2未満	2未満	3,800
キシレン	2未満	2未満	2未満	2未満	870
パラジクロロベンゼン	2未満	2未満	2未満	2未満	240
スチレン	2未満	2未満	2未満	2未満	220
テトラデカン	2未満	2未満	2未満	2未満	330
採取日	18年9月5日	18年9月5日	18年9月5日	18年9月5日	
採取時刻	15:53 ~ 16:23	15:53 ~ 16:23	15:55 ~ 16:25	15:55 ~ 16:25	
温度(°C)	23.5	23.5	23.6	23.6	
湿度(%)	59	59	58	58	

測定場所 測定物質	3LDK 居間	3LDK 居間	3LDK 和室	3LDK 和室	指針値 (20)
	No.1 (μg/m ³)	No.2 (μg/m ³)	No.1 (μg/m ³)	No.2 (μg/m ³)	
ホルムアルデヒド	4	3	4	4	100
アセトアルデヒド	10	10	10	13	48
トルエン	17	17	10	9	260
エチルベンゼン	10	10	10	10	3,800
キシレン	12	12	16	16	870
パラジクロロベンゼン	2未満	2未満	2未満	2未満	240
スチレン	2未満	2未満	2未満	2未満	220
テトラデカン	2	2	2未満	2未満	330
採取日	18年9月5日	18年9月5日	18年9月5日	18年9月5日	
採取時刻	15:10 ~ 15:40	15:10 ~ 15:40	15:12 ~ 15:42	15:12 ~ 15:42	
温度(°C)	24.1	24.1	23.9	23.9	
湿度(%)	61	61	57	57	